

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価 (税込)	消費税及び地 方消費税	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度 A s		kg	248.40	18.40	標準工種
	2	ポットホール	常温合材		kg	628.56	46.56	
	3	路盤 (機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	歩道部	m ²	2,030.40	150.40	標準工種
	4	路盤 (機械)	RM-30、t=75mm以上125mm以下	歩道部	m ²	1,810.08	134.08	
	5	路盤 (機械)	RM-30、t=150mm超175mm以下	歩道部	m ²	3,408.48	252.48	
	6	路盤 (機械)	RM-30、t=75mm超125mm以下	車道・路肩部	m ²	1,027.08	76.08	
	7	路盤 (機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	車道・路肩部	m ²	1,246.32	92.32	
	8	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,907.60	437.60	標準工種
	9	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	4,601.88	340.88	
	10	A s 舗装 (人力)	再生粗粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,788.80	428.80	
	11	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,576.04	413.04	
	12	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	4,324.32	320.32	
	13	区画線設置	実線・ゼブラ、W=15cm	溶融式	m	1,252.80	92.80	標準工種
	14	区画線設置	破線、W=15cm	溶融式	m	1,294.92	95.92	
	15	区画線設置	実線・ゼブラ、W=30cm	溶融式	m	2,299.32	170.32	
	16	区画線設置	実線・ゼブラ、W=45cm	溶融式	m	2,971.08	220.08	
構造物 関係	17	A s 版切断	15cm以下		m	1,242.00	92.00	標準工種
	18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	2,005.56	148.56	
	19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	2,879.28	213.28	
	20	Co版切断	15cm以下		m	2,602.80	192.80	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	5,194.80	384.80	
	22	舗装版取壊し	ハック材0.35m3級	As 10cm以下	m ²	291.60	21.60	標準工種
	23	舗装版取壊し	ハック材0.35m3級	As 10cmを超え15cm以下	m ²	421.20	31.20	
	24	舗装版取壊し	ハック材0.35m3級	As 15cmを超え40cm以下	m ²	1,051.92	77.92	
	25	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m ²	5,522.04	409.04	
	26	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m ²	9,457.56	700.56	
	27	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	12,733.20	943.20	
	28	コンクリート取壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m ³	71,668.80	5,308.80	標準工種
	29	コンクリート取壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m ³	113,665.68	8,419.68	
	30	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	4,212.00	312.00	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	9,741.60	721.60	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,477.44	109.44	
	33	側溝蓋設置	材料含む	40×10×60	枚	6,382.80	472.80	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	1,748.52	129.52	
	35	側溝蓋再利用撤去	40～170kg以下		枚	1,046.52	77.52	
	36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600	枚	15,229.08	1,128.08	
	37	L型側溝設置	手間のみ		枚	9,579.60	709.60	
	38	L型側溝撤去	手間のみ		枚	4,806.00	356.00	
	39	グレーチング蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50 (X5X050-30同等品)	枚	65,642.40	4,862.40	標準工種
	40	グレーチング蓋設置	T-25、体イ ^ホ 細目	側溝・横断溝用、995×400×44 (H044-30同等品)	枚	87,500.52	6,481.52	
	41	グレーチング蓋設置	T-25、ホ ^ホ 式一般	側溝用、995×400×60 (X5XC60R30同等品)	枚	95,968.80	7,108.80	
	42	グレーチング蓋設置	T-25、ホ ^ホ 式体イ ^ホ 細目	横断溝用、995×400×44 (HC44R30同等品)	枚	111,722.76	8,275.76	
	43	グレーチング蓋設置	T-20、嵩上げ体イ ^ホ 細目	側溝用、590×390×100 (HK32YA39同等品)	枚	37,481.40	2,776.40	
	44	グレーチング蓋設置	T-25 180° 開閉 体イ ^ホ 細目	樹用、400×400 (SH44-44同等品)	枚	53,301.24	3,948.24	
	45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	砂 ^ホ クッション砂t=30mm (標準品)	m ²	9,990.00	740.00	標準工種
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	砂 ^ホ クッション砂t=30mm (標準品)	m ²	10,378.80	768.80		
47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	1,378.08	102.08		
48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm	砂 ^ホ クッション砂t=30mm (標準品)	m ²	6,882.84	509.84		
49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm	砂 ^ホ クッション砂t=30mm (標準品)	m ²	6,882.84	509.84		

	50	コンクリート管設置	内径300、B-1種、材料含む	300×30×2000	m	19,861.20	1,471.20	標準工種
	51	ビニル管設置	VP150		m	5,222.88	386.88	
	52	削孔	ハットドリル	φ30mm、200~400mm	孔	2,494.80	184.80	標準工種
	53	人力掘削（床堀）	土砂		m ³	20,109.60	1,489.60	標準工種
	54	人力埋戻	土砂	バグ締め	m ³	14,518.44	1,075.44	
	55	機械掘削	土砂	バックホウ、2m3級	m ³	2,533.68	187.68	
	56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	66,096.00	4,896.00	標準工種
	57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	67,483.80	4,998.80	
	58	型枠工	小型構造物		m ²	17,118.00	1,268.00	標準工種
	59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	18,948.60	1,403.60	
	60	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	12,718.08	942.08	
	61	鉄筋工	D13		kg	280.80	20.80	標準工種
	62	鉄筋工	D16		kg	275.40	20.40	
	63	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m ²	2,332.80	172.80	標準工種
	64	モルタル	1:3		m ³	43,416.00	3,216.00	標準工種
	65	砂			m ³	6,468.12	479.12	
	66	軽作業	標準、半日程度		箇所	116,510.40	8,630.40	標準工種
	67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	70,838.28	5,247.28	
	68	残土処分	土砂、BF0.1m3積込		m ³	9,558.00	708.00	標準工種
	69	残土処分	土砂、人力積込		m ³	10,197.36	755.36	
	70	残土処分	岩石、BF0.1m3積込		m ³	9,558.00	708.00	
	71	残土処分	岩石、人力積込		m ³	11,765.52	871.52	
	72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m3積込		m ³	17,517.60	1,297.60	標準工種
	73	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	17,464.68	1,293.68	
	74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	18,707.76	1,385.76	
	75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	20,407.68	1,511.68	
応急 作業 関係	76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	25,174.80	1,864.80	標準工種
	77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	20,743.56	1,536.56	
	78	土のう撤去工	小口並べ		m ²	9,767.52	723.52	
	79	土のう撤去工	側面並べ		m ²	8,029.80	594.80	
	80	水替工			日	21,700.44	1,607.44	
	81	緊急作業	標準、半日程度		回	119,448.00	8,848.00	標準工種
	82	緊急作業	軽度、半日程度		回	70,951.68	5,255.68	
	83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	146,681.28	10,865.28	
清掃 関係	84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	103,322.52	7,653.52	
	85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	194.40	14.40	標準工種
	86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	779.76	57.76	
	87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m3/m以内	m	1,296.00	96.00	標準工種
	88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m3/m以内	m	2,161.08	160.08	
	89	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	2,106.00	156.00	標準工種
	90	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	3,017.52	223.52	
	91	除草	肩掛式	集草、積込、運搬含む	m ²	248.40	18.40	標準工種
安全費 関係	92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m ²	298.08	22.08	
	93	交通整理	1日、1名		回	18,036.00	1,336.00	標準工種
	94	交通整理	半日、1名		回	9,018.00	668.00	