

市立学校の耐震化の状況・学校別一覧

<用語の解説>

- 『構造』欄に「RC」とあるのは鉄筋コンクリート造、「S」とあるのは鉄骨造、「PC」とあるのはプレキャストコンクリート造のことで。
- 『区分』欄に「旧基準」とあるのは昭和56年5月以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは昭和56年6月以降に建築されたものをいいます。
- (1)「新基準」との表示のあるものは、耐震性がありますので、『新耐震構造基準の建物であり、耐震補強の対象外』と表しています。
 (2)「旧基準」との表示のあるもののうち、補強済みのものについては、「補強済み」と記載しています。
 (3)「旧基準」と表示のあるもののうち、『判定書の有無』欄に「有」とあるのは、第2次診断の結果で補強が不要であることの確認を、公的審査機関または大学教授等の建築構造の専門家に受け、判定書を受領したものです。

■学校施設リスト

平成27年4月1日現在

○ 小学校

学校名	棟用途	棟番号	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	大規模改 造等年度	耐震補強関係経費等(千円)			校舎等の現状	判定書 の有無
									事業費(工事費、設計委託料等)	国庫金	起債等		
久津川小学校													
普通教室棟(北校舎)		1	昭和40/03	RC	3	1,019	旧基準	昭和62				補強済み	有
普通教室 管理棟		15	昭和47/03	RC	3	1,936	旧基準	昭和62					
体育館		26	昭和53/03	RC	1	612	旧基準	平成21					
普通特別教室棟(南校舎)		28-1	昭和55/03	RC	3	913	旧基準						
普通特別教室棟(南校舎)		28-2	昭和55/03	RC	3	667	旧基準						
久津川小学校計									203,562	99,880	103,682	※	
古川小学校													
体育館		9	昭和49/10	RC	1	647	旧基準	平成18				補強済み	有
普通教室棟(北校舎)		19	昭和53/03	RC	3	2,318	旧基準						
普通・特別教室・管理室棟(南校舎)		20	昭和53/03	RC	3	2,747	旧基準	平成12					
特別教室棟(東校舎)		21	昭和53/03	RC	3	711	旧基準						
古川小学校計									417,501	121,376	296,125		
久世小学校													
教室棟(北校舎)		1	昭和44/07	RC	3	1,397	旧基準	平成1				補強済み	有
管理・教室棟(南校舎)		2-1 2-2	昭和47/03	RC	3	2,083	旧基準	平成4					
渡り廊下棟		2-3	昭和45/11	RC	3	510	旧基準	平成4					
体育館		4	昭和46/03	RC	1	663	旧基準	平成17					
特別教室棟(北東校舎)		13	昭和48/11	RC	3	609	旧基準						
久世小学校計									414,355	224,735	189,620		
深谷小学校													
管理・特別・普通教室棟(南校舎)		1-1	昭和50/03	RC	3	1,519	旧基準	平成10				補強済み	有
管理・特別・普通教室棟(南校舎)		1-2	昭和50/03	RC	3	1,258	旧基準	平成9					
管理・特別・普通教室棟(南校舎)		8	昭和54/03	RC	3	270	旧基準	平成10					
特別・普通教室棟(北校舎)		2-1	昭和50/03	RC	3	1,721	旧基準						
特別・普通教室棟(北・中校舎)		2-2	昭和50/03	RC	3	643	旧基準						
特別・普通教室棟(北校舎)		9	昭和54/12	RC	3	270	旧基準						
体育館		4	昭和50/03	RC	1	610	旧基準	平成20					
深谷小学校計									476,090	202,755	273,335	※	
寺田小学校													
普通教室棟(北校舎)		1-1	昭和38/03	RC	3	1,030	旧基準	昭和60				補強済み	有
普通教室棟(北校舎)		1-2	昭和43/03	RC	2	181	旧基準	昭和60					
普通教室棟(中校舎)		3-1	昭和41/03	RC	3	847	旧基準	平成1				補強済み	有
普通教室棟(中校舎)		3-2	昭和45/12	RC	3	504	旧基準						
管理・特別教室棟		18	昭和54/03	RC	3	1,744	旧基準						
体育館		19	昭和54/03	RC	2	620	旧基準	平成25					
普通教室棟(中校舎)		24	昭和59/03	RC	3	393	新基準						
寺田小学校計									275,793	97,758	178,035	※	
寺田南小学校													
普通教室・特別教室棟(南校舎)		1	昭和51/03	RC	3	1,609	旧基準	平成9				補強済み	有
普通教室・特別教室棟(南校舎)		11	昭和54/03	RC	2	186	旧基準	平成9					
管理棟・普通教室棟(北校舎)		2	昭和51/03	RC	3	1,871	旧基準	平成18					
体育館		5	昭和51/03	RC	1	674	旧基準	平成22					
教室棟(通級指導教室)		9	昭和52/05	RC	1	162	旧基準	平成19					
寺田南小学校計									520,394	181,710	338,684	※	
寺田西小学校													
校舎棟(南校舎)		1	昭和54/03	RC	3	2,640	旧基準	平成10				補強済み	有
体育館		5	昭和54/03	RC	1	612	旧基準	平成24					
管理棟(北校舎)		8	昭和54/03	RC	3	3,478	旧基準						
寺田西小学校計									177,784	49,549	128,235	※	
今池小学校													
普通教室棟(南校舎)		1	昭和47/03	RC	3	2,398	旧基準	平成2				補強済み	有
管理棟(南校舎)		1-1	昭和50/03	RC	3	965	旧基準	平成2					
特別教室棟(北校舎)		2	昭和47/05	RC	2	1,407	旧基準	平成8					
特別教室棟(北校舎)		2-1	昭和50/03	RC	2	623	旧基準	平成7					
体育館		6	昭和48/03	RC	1	642	旧基準	平成19					
今池小学校計									96,835	67,289	29,546	※	
富野小学校													
普通教室棟(南校舎)		1-1	昭和37/03	RC	2	400	旧基準	昭和61				補強済み	有
普通教室棟(南校舎)		1-2	昭和42/03	RC	2	218	旧基準	昭和61					
普通教室棟(北校舎)		3-1	昭和43/03	RC	3	748	旧基準	昭和61				補強済み	有
普通教室棟(北校舎)		3-2	昭和45/11	RC	3	264	旧基準						
普通教室棟(北校舎)		16							既設建物解体のうえ『普通教室棟(北校舎・東端)38番棟』として改築				
特別教室棟(南校舎)		17	昭和49/03	RC	3	1,125	旧基準	平成5					
体育館		19	昭和51/10	RC	2	607	旧基準	平成23					
普通教室棟(南校舎)		24	昭和54/04	RC	3	414	旧基準	平成20					
普通教室棟(西校舎)		25-1	昭和55/03	RC	3	436	旧基準	平成20					
普通教室棟(南校舎)		25-2	昭和55/03	RC	3	311	旧基準	平成20					
管理室棟(北校舎)		28	昭和60/03	RC	3	1,051	新基準						
普通教室棟(北校舎・東端)		38	平成22/03	RC	3	832	新基準						
富野小学校計									324,112	114,149	209,963	※	
青谷小学校													
教室棟(北校舎)		15	昭和47/07	RC	3	1,018	旧基準	平成4				補強済み	有
特別教室棟(北校舎)		20-1	昭和53/03	RC	2	370	旧基準	平成17					
普通・特別教室棟(北校舎)		20-2	昭和53/03	RC	3	614	旧基準	平成17					
管理教室棟(南校舎)		23	昭和55/03	RC	2	590	旧基準					補強済み	有
管理教室棟(南校舎)		26	昭和57/12	RC	2	360	新基準						
体育館		24	昭和55/03	RC	2	612	旧基準	平成24					
管理教室棟(南校舎)		27	昭和61/01	RC	2	202	新基準						
特別教室棟(北校舎)		31	平成02/03	RC	2	200	新基準						
管理教室棟(南校舎)		33	平成06/10	S	2	222	新基準						
青谷小学校計									150,062	45,959	104,103	※	

※=大規模改修事業費含む

○ 中学校

学校名	棟用途	棟番号	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	大規模改 造等年度	耐震補強関係経費等(千円)			校舎等の現状	判定書 の有無		
									事業費(本工事のみ)	国庫金	起債等				
城陽中学校															
特別教室棟(南校舎)		10-1	昭和39/03	RC	3	671	旧基準	昭和63				補強済み			
特別教室棟(南校舎)		10-2	昭和43/03	RC	3	750	旧基準	昭和63							
北校舎		11-1	昭和45/03	RC	3	662	旧基準	平成3							
北校舎		11-2	昭和45/03	RC	3	258	旧基準	平成3							
普通教室棟(中校舎)		36-1	昭和57/03	RC	3	1,035	新基準								
普通教室棟(中校舎)		36-2	昭和57/03	RC	3	671	新基準					新耐震構造基準の建物であり、耐震補強の対象外			
普通教室棟(中校舎西)		40	昭和61/03	RC	2	275	新基準								
管理棟		41	昭和61/03	RC	2	1,027	新基準								
体育館		49	平成17/03	RC	3	1,574	新基準								
城陽中学校計									26,618	10,610	16,008				
西城陽中学校															
北校舎棟		1-1	昭和49/05	RC	3	1,585	旧基準	平成3				補強済み			
中校舎棟		2-1	昭和49/05	RC	3	1,122	旧基準	平成2							
中校舎棟		2-2	昭和49/05	RC	3	1,234	旧基準	平成2							
南校舎棟		3	昭和49/05	RC	2	1,349	旧基準	平成7							
体育館		8	昭和49/09	RC	1	945	旧基準	平成15							
南校舎棟西		15	昭和55/08	RC	2	329	旧基準					第2次診断の結果で補強が不要判定	有		
中校舎棟西		16	昭和62/03	RC	3	698	新基準					新耐震構造基準の建物であり、耐震補強の対象外			
西城陽中学校計									175,917	61,446	114,471	※			
南城陽中学校															
管理・特別・普通教室棟(北校舎)		1	昭和54/03	PC	3	2,705	旧基準					第2次診断の結果で補強が不要判定	有		
特別教室棟(中校舎)		2	昭和54/03	RC	3	624	旧基準	平成13				補強済み			
特別普通教室棟(南校舎)		3-1	昭和54/03	PC	3	1,331	旧基準	平成14				第2次診断の結果で補強が不要判定	有		
特別普通教室棟(南校舎)		3-2	昭和54/03	PC	3	536	旧基準	平成13							
体育館		4	昭和54/03	RC	2	791	旧基準								
特別普通教室棟(南校舎西)		14	昭和58/05	RC	3	845	新基準								
東側中棟		15	昭和60/05	S	2	180	新基準								
南城陽中学校計									116,777	42,514	74,263	※			
東城陽中学校															
普通教室・特別教室棟(北校舎)		1	昭和56/03	RC	4	2,052	旧基準					補強済み			
管理棟		2	昭和56/03	RC	2	532	旧基準								
普通教室・特別教室棟(南校舎)		3	昭和56/03	RC	4	3,337	旧基準								
体育館		4	昭和56/03	RC	2	855	旧基準							第2次診断の結果で補強が不要判定	有
普通教室・特別教室棟(北校舎西)		11	昭和58/03	RC	4	366	新基準							新耐震構造基準の建物であり、耐震補強の対象外	
東城陽中学校計									54,947	27,471	27,476				
北城陽中学校															
普通・特別教室棟(北校舎)		1	昭和56/03	RC	3	2,013	旧基準					第2次診断の結果で補強が不要判定	有		
中棟西		2-1	昭和56/03	RC	4	920	旧基準					補強済み			
普通・特別・管理室棟(南校舎)		2-2	昭和56/03	RC	4	2,379	旧基準								
中棟東		3	昭和56/03	RC	3	692	旧基準								
体育館		4	昭和56/03	RC	2	834	旧基準							第2次診断の結果で補強が不要判定	有
普通・特別・管理室棟(南校舎西)		12	昭和61/03	RC	4	180	新基準							新耐震構造基準の建物であり、耐震補強の対象外	
北城陽中学校計									40,570	20,274	20,296				

※＝大規模改修事業費含む