

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約 単価	備考	
補修 関係	1	舗装補修工	再生密粒度 A s		kg	240	標準工種	
	2	舗装補修工	常温合材		kg	615		
土工 関係	3	人力掘削			m ³	16,800	標準工種	
	4	機械掘削		0.2m ³ 級	m ³	3,780		
	5	埋戻し、転圧		W=1.4m以下	m ³	10,704		
	6	埋戻し、転圧		W=1.4m以上	m ³	3,362		
舗装 関係	7	As切断工		T=15cm以下	m	1,100	標準工種	
	8	As切断工		T=15cm以上30cm以下	m	2,769		
	9	Co切断工		T=15cm以下	m	2,133		
	10	Co切断工		T=15cm以上30cm以下	m	6,077		
	11	舗装版取壊し工(機械)	BF 0.1m ³ 級	5cm以下	m ²	2,800	標準工種	
	12	舗装版取壊し工(機械)	BF 0.35m ³ 級	5cm以上10cm以下	m ²	248		
	13	舗装版取壊し工(機械)	BF 0.35m ³ 級	10cm以上15cm以下	m ²	361		
	14	舗装版取壊し工(人力)		4cm以下	m ²	4,679		
	15	舗装版取壊し工(人力)		4cm以上10cm以下	m ²	8,021		
	16	舗装版取壊し工(人力)		10cm以上15cm以下	m ²	10,802		
	17	路盤工	RM-30		T=100mm	m ²	1,500	標準工種
	18	路盤工	RM-30		T=150mm	m ²	1,738	
	19	As舗装工(車道部)			W=1.4m以下 舗装厚=5cm	m ²	4,800	標準工種
	20	As舗装工(車道部)			W=1.4m以上 舗装厚=5cm	m ²	3,240	
	21	As舗装工(歩道部)			W=1.4m以下 舗装厚=5cm	m ²	4,533	
	22	As舗装工(歩道部)			W=1.4m以上 舗装厚=5cm	m ²	3,361	
	23	区画線工			実線15cm	m	340	標準工種
	24	区画線工			実線30cm	m	542	
	25	区画線工			実線45cm	m	614	
	26	区画線工			矢印・記号・文字15cm換算	m	850	
	構造物 関係	27	コンクリート取壊し工	人力・無筋・積込含む	3m ³ 未満	m ³	56,400	標準工種
		28	コンクリート取壊し工	人力・鉄筋・積込含む		m ³	94,799	
		29	コンクリート取壊し工	機械・無筋・積込含む		m ³	14,551	
		30	コンクリート取壊し工	機械・鉄筋・積込含む		m ³	29,233	
		31	歩車道境界ブロック撤去			m	1,200	標準工種
		32	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	(180/205×250×600)	m	12,701	
33		歩車道境界ブロック再利用設置	手間のみ		m	8,977		
34		側溝蓋設置	材料含む		枚	5,300	標準工種	
35		側溝蓋設置	設置又は撤去		枚	1,583		
36		L型撤去			m	4,040		
37		L型据付・撤去			m	18,138		
38		グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、普通目	側溝用、995×400×50	枚	35,000	標準工種	
39		グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、細目	側溝・横断溝用、995×400×44	枚	30,079		
40		グレーチング蓋設置	300、T-25、お鉢式、すべり止め、普通目	横断溝用、995×400×60	枚	46,604		
41		グレーチング蓋設置	300、T-25、お鉢式、すべり止め、細目	横断溝用、995×400×44	枚	44,647		
42		グレーチング蓋設置	300、T-20、嵩上げ、すべり止め、細目	側溝用、590×390×100	枚	19,800		
43		グレーチング蓋設置	400×400、T-25、すべり止め、細目	樹用、180°開閉	枚	53,482		
44		インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm(標準品)、材料含む	ソッドクッション砂t=30mm	m ²	8,900	標準工種	
45		インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm(標準品)、材料含む	ソッドクッション砂t=30mm	m ²	9,259		
46		インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	1,602		
47		インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm(標準品)	ソッドクッション砂t=30mm	m ²	7,390		
48		インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm(標準品)	ソッドクッション砂t=30mm	m ²	7,423		

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約 単価	備考
	49	コンクリート管設置	外圧管、B形1種、材料含む	300×30×2000	m	28,200	標準工種
	50	ビニル管設置	VP-100		m	1,200	標準工種
	51	ビニル管設置	VP-150		m	2,554	
	52	削孔	バド・ハマ	φ30mm、200以上400mm未満	孔	1,106	
	53	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	69,386	
	54	型枠工	小型構造物		m ²	14,500	標準工種
	55	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	16,044	
	56	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	10,522	
	57	鉄筋工	D13		kg	300	標準工種
	58	鉄筋工	D16		kg	295	
	59	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m ³	2,000	標準工種
	60	モルタル	1:3		m ³	45,700	標準工種
	61	砂			m ³	5,400	標準工種
	62	ガードレール設置	部材設置	Gr-C	m	4,800	標準工種
	63	ガードレール設置	Gr-C-4E		m	21,964	
	64	ガードレール設置	Gr-C-2B		m	23,454	
	65	ガードレール撤去	部材撤去	Gr-C	m	1,128	
	66	ガードレール撤去	Gr-C-4E		m	2,344	
	67	ガードレール撤去	Gr-C-2B		m	2,761	
68	車線分離標及び車止め等	設置		本	48,700	標準工種	
69	車線分離標及び車止め等	撤去		本	4,001		
処分 関係	70	残土処分	土砂、BF0.1m ³ 積込		m ³	8,100	標準工種
	71	残土処分	土砂、人力積込		m ³	8,652	
	72	残土処分	岩石、BF0.1m ³ 積込		m ³	8,100	
	73	残土処分	岩石、人力積込		m ³	9,986	
	74	廃材処分	A s 殻、BF0.1m ³ 積込		m ³	14,869	
	75	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	14,817	
	76	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	15,842	
	77	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	18,351	
応急 作業 関係	78	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	29,300	標準工種
	79	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	21,103	
	80	土のう撤去工	小口並べ		m ²	8,189	
	81	水替工			日	18,118	
	82	軽作業	標準、半日程度		箇所	51,200	標準工種
	83	軽作業	軽度、半日程度		箇所	82,598	
	84	緊急作業	標準、半日程度		回	60,003	
	85	緊急作業	軽度、半日程度		回	108,031	
86	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	91,509		
87	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	159,975		
清掃 関係	88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	1,100	標準工種
	89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	1,834	
	90	樹清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,811	
	91	樹清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	3,170	
労務 関係	92	軽作業員			人/日	27,400	標準工種
	93	普通作業員			人/日	40,013	
安全 関係	94	交通整理	1日、1人		人/日	21,800	標準工種
	95	交通整理	半日、1人		人/日	10,899	