

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
	1	舗装補修工	常温合材		kg	650	標準工種
	2	As切断工		T=15cm以下	m	1,300	標準工種
	3	As切断工		T=15cm以上30cm以下	m	3,250	
	4	Co切断工		T=15cm以下	m	2,500	
	5	Co切断工		T=15cm以上30cm以下	m	6,760	
	6	舗装版取壊し工(機械)		BF0.10m3級 T=5cm以下	m2	3,500	標準工種
	7	舗装版取壊し工(機械)		BF0.35m3級 T=15cm以下	m2	390	
	8	舗装版取壊し工(機械)		BF0.35m3級 T=15cm以上40cm以下	m2	1,150	
	9	舗装版取壊し工(人力)		T=4cm以下	m2	5,850	
	10	舗装版取壊し工(人力)		T=4cm以上10cm以下	m2	10,030	
	11	舗装版取壊し工(人力)		T=10cm以上15cm以下	m2	13,250	
	12	不陸整正			m2	240	標準工種
	13	路盤工		1層仕上げ T=10cm	m2	960	
	14	路盤工		1層仕上げ T=15cm	m2	1,290	
	15	As舗装工(車道部)		T=5cm W=1.4m以下	m2	5,500	標準工種
	16	As舗装工(車道)		T=5cm W=1.4m以上3.0m以下	m2	3,900	
	17	As舗装工(歩道)		T=5cm W=1.4m以下	m2	5,180	
	18	As舗装工(歩道)		T=5cm W=1.4m以上	m2	3,620	
	19	区画線工		実線 15cm	m	670	標準工種
	20	区画線工		実線 30cm	m	1,170	
	21	区画線工		実線 45cm	m	1,520	
	22	区画線工		矢印・記号・文字 15cm	m	1,540	
	23	掘削(機械)			m3	2,500	標準工種
	24	掘削(人力)			m3	12,200	
	25	埋戻(機械)			m3	7,630	
	26	埋戻(人力)			m3	14,240	
	27	コンクリート取壊し工		機械施工 無筋	m3	16,900	標準工種
	28	コンクリート取壊し工		機械施工 有筋	m3	34,180	
	29	コンクリート取壊し工		人力施工 無筋	m3	65,780	
	30	コンクリート取壊し工		人力施工 有筋	m3	111,310	
	31	歩車道境界ブロック設置		設置	m	16,700	標準工種
	32	歩車道境界ブロック再設置		再利用設置	m	12,560	
	33	側溝蓋設置		材料含む	枚	4,700	標準工種
	34	側溝補修			式	30,300	標準工種
	35	側溝蓋撤去設置		撤去又は設置	枚	460	
	36	グレーチング蓋設置		T-25 1000×300 滑り止め	枚	38,500	標準工種
	37	グレーチング蓋設置(マス)		T-25 400×400 滑り止め	枚	37,770	
	38	インターロッキングブロック設置		直線 T=6cm	m2	11,210	標準工種
	39	インターロッキングブロック設置		直線 T=8cm	m2	12,020	
	40	インターロッキングブロック撤去			m2	1,950	
	41	インターロッキングブロック据え直し		直線 T=6cm 再利用	m2	9,180	
	42	インターロッキングブロック据え直し		直線 T=8cm 再利用	m2	9,230	
	43	管設置		直管 50~150mm	m	4,970	
	44	削孔			穴	1,200	標準工種
	45	Con打設			m3	73,200	標準工種
	46	型枠工		撤去しない埋設型枠	m2	14,400	標準工種
	47	型枠工		一般型枠	m2	19,370	
	48	鉄筋工		D-13	kg	370	標準工種

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
	49	鉄筋工		D-16	kg	360	
	50	基礎砕石工		7.5cm~12.5cm	m ²	2,600	標準工種
	51	モルタル		普通1:3	m ³	84,000	標準工種
	52	ガードレール		部材(レール設置)	m	9,100	標準工種
	53	ガードレール		土中建込 Gr-C-4E	m	28,400	
	54	ガードレール		Co建込 Gr-C-2B	m	29,780	
	55	ガードレール(撤去)		部材(レール設置)	m	1,240	
	56	ガードレール(撤去)		土中建込 Gr-C-4E	m	2,580	
	57	ガードレール(撤去)		Co建込 Gr-C-2B	m	3,040	
	58	車線分離標及び車止め等		設置	本	56,400	標準工種
	59	車線分離標及び車止め等		撤去	本	47,000	
	60	コンクリート床板		1m×1m×0.1m	m ²	28,900	標準工種
	61	残土処分		機械	m ³	14,200	標準工種
	62	残土処分		人力	m ³	37,210	
	63	2tダンプ			時間	2,400	標準工種
	64	土のう工		仕拵、積立	袋	7,820	
	65	土のう工		撤去	袋	1,500	標準工種
	66	軽作業		軽度、半日	箇所	81,220	
	67	緊急作業		標準、半日	箇所	67,680	
	68	緊急作業		軽度、半日	箇所	114,290	
	69	緊急作業		標準、半日	箇所	75,240	
	70	緊急作業		軽度、半日、夜間	箇所	126,740	
	71	軽作業		標準、半日、夜間	箇所	57,700	標準工種
	72	側溝清掃		蓋無	m	1,100	標準工種
	73	側溝清掃		蓋有	m	2,440	
	74	樹清掃		蓋無 T=25cm未満	箇所	2,080	
	75	樹清掃		蓋有 T=25cm未満	箇所	3,650	
	76	普通作業員			人	47,000	標準工種
	77	Asガラ運搬処分		機械	m ³	18,400	標準工種
	78	Asガラ運搬処分		人力	m ³	18,400	
	79	Coガラ運搬処分		機械	m ³	18,400	
	80	Coガラ運搬処分		人力	m ³	9,450	
	81	1号工		W=1.40m以下	m ²	5,800	標準工種
	82	2号工		W=1.40m以下	m ²	11,000	
	83	3号工		W=1.40m以下	m ²	17,560	
	84	1号工		W=1.40m以上3.0m未満	m ²	4,040	
	85	2号工		W=1.40m以上3.0m未満	m ²	7,480	
	86	3号工		W=1.40m以上3.0m未満	m ²	10,820	
	87	オーバーレイ			m ²	5,300	
	88	アスカーブ			m	2,230	
	89	その他材料費			個	1,100	標準工種
	90	交通誘導員		1日	人	26,800	標準工種
	91	交通誘導員		半日	人	13,440	