

入札結果公表台帳

事業名	自然ろ過池残留塩素計更新工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市平川広田地内 本工事は、第3浄水場自然ろ過池における既設残留塩素計を撤去し、次のとおり残留塩素計を設置するものである。 1 形式 無試薬形 2 測定対象 上水中における遊離残留塩素 3 測定範囲 0～3mg/L 4 出力信号 4～20mA DC 5 取付 既設鋼管(2B)流用 6 電源 AC 100V 既設流用 7 サンプリング配管 既設流用 8 台数 1台 9 既設残留塩素計 産業廃棄物処分 平成19年6月8日付け公示第4号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(株)洛南エンジニアリング	1,200,000	 	 	落札
	(株)京洛	1,250,000	 	 	
	(株)カナヤマ建設	1,250,000	 	 	
	(株)伊藤電気	1,290,000	 	 	
	(株)森井電機	1,300,000	 	 	
	(株)小川電気商会	無効	 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	

(1)	契約の相手方	住所	宇治市菟道田中34番地の5
		商号または名称	(株)洛南エンジニアリング
		代表者	代表取締役 堀侑稔
(2)	契約金額	1,260,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	60,000円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成19年(2007年)6月28日
		完成	平成19年(2007年)10月31日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市平川広田地内	
(5)	契約日	平成19年(2007年)6月28日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成19年(2007年)6月14日	
(7)	入札(見積日)	平成19年(2007年)6月27日	
(8)	予定価格(税抜)	1,300,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	1,145,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	1,427,000 円	