



東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、クハ転圧	kg	70	標準工種
	2	ポットホール	常温合材	振動ロー、クハ転圧	kg	95	
	3	路盤(人力)	再生RM-30、t=15cm	クハ転圧、W=1.6m	m <sup>2</sup>	1,630	標準工種
	4	路盤(人力)	再生RM-30、t=10cm	クハ転圧、W=1.6m	m <sup>2</sup>	1,440	
	5	路盤(人力)	再生RM-30、t=20cm	クハ転圧、W=1.6m	m <sup>2</sup>	2,883	
	6	路盤(機械)	再生RM-30、t=10cm	路盤工(車道)	m <sup>2</sup>	655	
	7	路盤(機械)	再生RM-30、t=15cm	路盤工(車道)	m <sup>2</sup>	842	
	8	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	車道、ブライコート	m <sup>2</sup>	3,670	標準工種
	9	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	車道、ブライコート	m <sup>2</sup>	2,851	
	10	A s 舗装(人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、ブライコート	m <sup>2</sup>	3,596	
	11	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、ブライコート	m <sup>2</sup>	3,464	
	12	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、ブライコート	m <sup>2</sup>	2,675	
	13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	800	標準工種
	14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	824	
	15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,480	
	16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,906	
構造物 関係	17	A s 版切断	15cm以下		m	770	標準工種
	18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,240	
	19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	1,780	
	20	Co版切断	15cm以下		m	1,620	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	3,223	
	22	舗装版取り壊し	バツク0.35m3級	As 5cm	m <sup>2</sup>	200	標準工種
	23	舗装版取り壊し	バツク0.35m3級	As 10cm	m <sup>2</sup>	200	
	24	舗装版取り壊し	バツク0.35m3級	As 15cm	m <sup>2</sup>	295	
	25	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m <sup>2</sup>	3,488	
	26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m <sup>2</sup>	5,979	
	27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m <sup>2</sup>	8,055	
	28	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m <sup>3</sup>	42,600	標準工種
	29	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m <sup>3</sup>	68,671	
	30	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	2,580	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60(標準品)	m	5,485	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	895	
	33	側溝蓋設置	車道用	材料含む	枚	4,000	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	480	
	35	側溝蓋再利用撤去	40~100kg以下		枚	640	
	36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600(同等品)	枚	3,604	
37	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,532		
38	L型側溝撤去	手間のみ		枚	532		
39	グレーチング蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50(K040-50同等品)	枚	39,000	標準工種	
40	グレーチング蓋設置	T-25、体 <sup>レ</sup> 細目	側溝、横断用、995×400×44(K05S-X40-44同等品)	枚	52,767		
41	グレーチング蓋設置	T-25、ボ <sup>レ</sup> 式一般	側溝用、995×400×60(KZ40-60同等品)	枚	57,915		
42	グレーチング蓋設置	T-25、ボ <sup>レ</sup> 式体 <sup>レ</sup> 細目	横断溝用、995×400×44(KZ5S-X40-44同等品)	枚	67,977		
43	グレーチング蓋設置	T-20、嵩上げ体 <sup>レ</sup> 細目 <sup>レ</sup> 付	側溝用、593×390×100(KKFS-X39-38同等品)	枚	23,361		
44	グレーチング蓋設置	T-25 180° 開閉	樹用、400×400(SH44-44同等品)	枚	31,824		
45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	サト <sup>レ</sup> クッション砂t=30mm(標準品)	m <sup>2</sup>	6,350	標準工種	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	サト <sup>レ</sup> クッション砂t=30mm(標準品)	m <sup>2</sup>	6,604		

	47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m <sup>2</sup>	895	
	48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm	サンドクッション砂t=30mm(流用品)	m <sup>2</sup>	4,311	
	49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm	サンドクッション砂t=30mm(流用品)	m <sup>2</sup>	4,311	
	50	コンクリート管設置	内径300、B形-1種、材料含む	300×30×2000(同等品)	m	12,200	標準工種
	51	ビニール管設置	VP150	150×10.3×4000(標準品)	m	3,342	
	52	削孔	ハンマドリル	φ30mm、20～40cm	孔	1,560	標準工種
	53	人力掘削(床堀)	土砂		m <sup>3</sup>	10,660	標準工種
	54	人力埋戻	土砂	圧縮締め	m <sup>3</sup>	8,101	
	55	機械掘削	土砂	バックホウ0.2m3級	m <sup>3</sup>	1,460	
	56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	41,600	標準工種
	57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	42,515	
	58	型枠工	小型構造物		m <sup>2</sup>	10,200	標準工種
	59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	11,291	
	60	型枠工	側溝用埋設型枠		m <sup>2</sup>	8,098	
	61	鉄筋工	D13		kg	195	標準工種
	62	鉄筋工	D16		kg	191	
	63	基礎砕石	再生RC-40、t=10cm		m <sup>2</sup>	1,445	標準工種
	64	モルタル	1:3		m <sup>3</sup>	28,260	標準工種
	65	砂			m <sup>3</sup>	3,758	
	66	軽作業	標準、半日程度		箇所	70,100	標準工種
	67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	54,678	
	68	残土処分	土砂、BF0.1m3積込		m <sup>3</sup>	5,900	標準工種
	69	残土処分	土砂、人力積込		m <sup>3</sup>	6,307	
	70	残土処分	岩石、BF0.1m3積込		m <sup>3</sup>	5,900	
	71	残土処分	岩石、人力積込		m <sup>3</sup>	7,274	
	72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m3積込		m <sup>3</sup>	11,000	標準工種
	73	廃材処分	A s 殻、人力積込		m <sup>3</sup>	11,000	
	74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	9,702	
	75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	11,121	
応急 作業 関係	76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>	仕揃え、積立て	m <sup>2</sup>	14,410	標準工種
	77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>	仕揃え、積立て	m <sup>2</sup>	11,873	
	78	土のう撤去工	小口並べ		m <sup>2</sup>	5,576	
	79	土のう撤去工	側面並べ		m <sup>2</sup>	4,596	
	80	水替工			日	13,833	
	81	緊急作業	標準、半日程度		回	72,500	標準工種
	82	緊急作業	軽度、半日程度		回	54,520	
	83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	88,160	
清掃 関係	84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	67,497	
	85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	110	標準工種
	86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	436	
	87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m3/m以内	m	740	標準工種
	88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m3/m以内	m	1,235	
	89	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,210	標準工種
	90	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,735	
	91	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬含む	m <sup>2</sup>	130	標準工種
92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m <sup>2</sup>	161		
安全費 関係	93	交通整理	1日、1名		回	12,500	標準工種
	94	交通整理	半日、1名		回	6,250	