

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、クハ転圧	kg	80	標準工種
	2	ポットホール	常温合材	振動ロー、クハ転圧	kg	112	
	3	路盤(人力)	再生RM-30、t=15cm	クハ転圧、W=1.6m	m ²	1,840	標準工種
	4	路盤(人力)	再生RM-30、t=10cm	クハ転圧、W=1.6m	m ²	1,628	
	5	路盤(人力)	再生RM-30、t=20cm	クハ転圧、W=1.6m	m ²	3,258	
	6	路盤(機械)	再生RM-30、t=10cm	路盤工(車道)	m ²	730	
	7	路盤(機械)	再生RM-30、t=15cm	路盤工(車道)	m ²	938	
	8	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	車道、ブライコート	m ²	4,170	標準工種
	9	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	車道、ブライコート	m ²	3,235	
	10	A s 舗装(人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、ブライコート	m ²	4,086	
	11	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、ブライコート	m ²	3,940	
	12	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、ブライコート	m ²	3,039	
	13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	900	標準工種
	14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	929	
	15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,651	
	16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	2,133	
構造物 関係	17	A s 版切断	15cm以下		m	870	標準工種
	18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,405	
	19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	2,016	
	20	Co版切断	15cm以下		m	1,800	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	3,591	
	22	舗装版取り壊し	パツパツ0.35m3級	As 5cm	m ²	220	標準工種
	23	舗装版取り壊し	パツパツ0.35m3級	As 10cm	m ²	220	
	24	舗装版取り壊し	パツパツ0.35m3級	As 15cm	m ²	326	
	25	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m ²	3,853	
	26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m ²	6,604	
	27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	8,897	
	28	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m ³	51,410	標準工種
	29	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m ³	81,536	
	30	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	2,910	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60(標準品)	m	6,233	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,012	
	33	側溝蓋設置	車道用	材料含む	枚	4,580	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	558	
	35	側溝蓋再利用撤去	40~170kg以下		枚	755	
	36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600(同等品)	枚	4,167	
37	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,749		
38	L型側溝撤去	手間のみ		枚	609		
39	グレーチング蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50(K040-50同等品)	枚	47,090	標準工種	
40	グレーチング蓋設置	T-25、体 ^レ 細目	側溝、横断用、995×400×44(K05S-X40-44同等品)	枚	63,524		
41	グレーチング蓋設置	T-25、ボ ^レ 式一般	側溝用、995×400×60(KZ40-60同等品)	枚	68,845		
42	グレーチング蓋設置	T-25、ボ ^レ 式体 ^レ 細目	横断溝用、995×400×44(KZ5S-X40-44同等品)	枚	80,147		
43	グレーチング蓋設置	T-20、嵩上げ体 ^レ 細目 ^レ 付	側溝用、593×390×100(KKFS-X39-38同等品)	枚	31,785		
44	グレーチング蓋設置	T-25 180° 開閉	樹用、400×400(SH44-44同等品)	枚	38,237		
45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	#1ド ^レ クッション砂t=30mm(標準品)	m ²	7,140	標準工種	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	#1ド ^レ クッション砂t=30mm(標準品)	m ²	7,425		

	47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	992	
	48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm	サンドクッション砂t=30mm(標準品)	m ²	4,912	
	49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm	サンドクッション砂t=30mm(標準品)	m ²	4,912	
	50	コンクリート管設置	内径300、B形-1種、材料含む	300×30×2000(同等品)	m	14,160	標準工種
	51	ビニル管設置	VP150		m	3,738	
	52	削孔	ハンマドリル	φ30mm、20～40cm	孔	1,740	標準工種
	53	人力掘削(床堀)	土砂		m ³	12,290	標準工種
	54	人力埋戻	土砂	圧縮締め	m ³	9,303	
	55	機械掘削	土砂	バックホ0.2m3級	m ³	1,622	
	56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	46,500	標準工種
	57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	47,523	
	58	型枠工	小型構造物		m ²	11,700	標準工種
	59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	12,963	
	60	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	9,020	
	61	鉄筋工	D13		kg	240	標準工種
	62	鉄筋工	D16		kg	236	
	63	基礎砕石工	再生RC-40、t=10cm		m ²	1,620	標準工種
	64	モルタル	1:3		m ³	31,330	標準工種
	65	砂			m ³	4,198	
	66	軽作業	標準、半日程度		箇所	79,500	標準工種
	67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	62,010	
	68	残土処分	土砂、BF0.1m3積込		m ³	6,620	標準工種
	69	残土処分	土砂、人力積込		m ³	7,076	
	70	残土処分	岩石、BF0.1m3積込		m ³	6,620	
	71	残土処分	岩石、人力積込		m ³	8,169	
	72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m3積込		m ³	12,410	標準工種
	73	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	12,410	
	74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	12,856	
	75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	15,028	
応急 作業 関係	76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	16,590	標準工種
	77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	13,670	
	78	土のう撤去工	小口並べ		m ²	6,436	
	79	土のう撤去工	側面並べ		m ²	5,292	
	80	水替工			日	15,295	
	81	緊急作業	標準、半日程度		回	82,110	標準工種
	82	緊急作業	軽度、半日程度		回	61,746	
	83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	100,092	
清掃 関係	84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	76,608	
	85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	130	標準工種
	86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	520	
	87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m3/m以内	m	850	標準工種
	88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m3/m以内	m	1,418	
	89	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,390	標準工種
	90	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,994	
安全費 関係	91	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬含む	m ²	170	標準工種
	92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m ²	198	
	93	交通整理	1日、1名		回	13,000	標準工種
	94	交通整理	半日、1名		回	6,500	