

番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約単価	備考
1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、タバ° 転圧	kg	60	標準工種
2	ポットホール	常温合材	振動ロー、タバ° 転圧	kg	136	
3	路盤 (人力)	再生C-40、t=15cm	タバ° 転圧、W=1.6m未満	m ²	1,400	標準工種
4	路盤 (人力)	再生C-40、t=10cm	タバ° 転圧、W=1.6m未満	m ²	1,218	
5	路盤 (人力)	再生C-40、t=20cm	タバ° 転圧、W=1.6m未満	m ²	2,437	
6	路盤 (機械)	再生C-40、t=10cm		m ²	596	
7	路盤 (機械)	再生C-40、t=15cm		m ²	777	
8	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=5cm	車道、プライムコート	m ²	3,300	標準工種
9	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=3cm	車道、プライムコート	m ²	2,527	
10	A s 舗装 (人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、プライムコート	m ²	3,227	
11	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、プライムコート	m ²	3,115	
12	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、プライムコート	m ²	2,372	
13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	620	標準工種
14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	641	
15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,149	
16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,497	
17	A s 版切断	10cm未満		m	670	標準工種
18	A s 版切断	10 ~ 15cm未満		m	670	
19	A s 版切断	15cm以上		m	670	
20	Con版切断	10cm未満		m	1,350	標準工種
21	Con版切断	10 ~ 15cm未満		m	1,350	
22	Con版切断	15cm以上		m	1,350	
23	舗装版取り壊し	バ ックホウ0.35m3級	As 5cm未満	m ²	170	標準工種
24	舗装版取り壊し	バ ックホウ0.35m3級	As 5 ~ 10cm	m ²	170	
25	舗装版取り壊し	バ ックホウ0.35m3級	As 10cm以上	m ²	249	
26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5cm未満	m ²	2,884	
27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5 ~ 10cm	m ²	4,947	
28	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10 ~ 15cm	m ²	6,666	
29	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	コンクリートブレーカ、3m3未満	m ³	41,000	標準工種
30	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	コンクリートブレーカ、3m3未満	m ³	66,092	
31	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	2,100	標準工種
32	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5 × 25 × 60	m	4,655	
33	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,123	
34	側溝蓋設置	C2-B300、車道用	材料含む	枚	4,000	標準工種
35	側溝蓋撤去	40 ~ 100kg以下		枚	320	
36	側溝蓋再利用撤去	40 ~ 100kg以下		枚	504	
37	L型側溝設置	材料含む	500 × 155 × 600	枚	2,680	
38	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,164	
39	L型側溝撤去	手間のみ		枚	360	
40	グレーチング蓋設置	B300、T-25、一般	側溝用、995 × 400 × 50	枚	32,500	標準工種
41	グレーチング蓋設置	B300、T-25、体° 体° 細目	側溝用、995 × 400 × 44	枚	43,387	
42	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ホルト式一般	横断溝用、995 × 400 × 60	枚	48,327	
43	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ホルト式体° 体° 細目	横断溝用、995 × 400 × 60	枚	56,712	
44	グレーチング蓋設置	B300、T-20、かさあげ体° 体° 細目	側溝用、600 × 390 × 100	枚	24,472	
45	グレーチング蓋設置	180° 開閉 T25	柵用、400 × 500	枚	28,437	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	サントクッション砂t=30mm	m ²	6,600	標準工種
47	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	サントクッション砂t=30mm	m ²	6,870	
48	インターロッキングブロック撤去	取り壊し		m ²	1,201	
49	インターロッキングブロック設置・撤去	直線配置、T=6cm、据え直し	サントクッション砂t=30mm	m ²	5,425	

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
50	インタッキングブロック設置・撤去	直線配置、T=8cm、据え直し	サントクッション砂t=30mm	m ²	5,445	
51	コンクリート管設置	内径300 B種	300×30×2000	m	11,000	標準工種
52	ビニール管設置	VP150	150×10.3×4000	m	3,817	
53	削孔	ハットリル	10～30mm、120～400cm	孔	1,350	標準工種
54	人力掘削(床堀)	土砂		m ³	8,600	標準工種
55	人力埋戻	土砂	クバ締固め	m ³	6,579	
56	機械掘削積込	土砂	バックホ0.2m ³ 級	m ³	1,281	
57	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	38,000	標準工種
58	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	38,874	
59	型枠工	小型		m ²	8,300	標準工種
60	型枠工	小型		m ²	9,171	
61	型枠工	側溝蓋用埋設型枠		m ²	5,693	
62	鉄筋工	D13		kg	180	標準工種
63	鉄筋工	D16		kg	176	
64	基礎砕石	再生C-40		m ³	13,250	標準工種
65	丸外	1:3		m ³	28,000	標準工種
66	砂			m ³	5,516	
67	軽作業	標準、半日程度		箇所	58,000	標準工種
68	軽作業	軽度、半日程度		箇所	45,182	
69	残土処分	土砂、BF0.35m ³ 積込		m ³	2,900	標準工種
70	残土処分	土砂、人力積込		m ³	5,771	
71	残土処分	岩石、BF0.35m ³ 積込		m ³	3,137	
72	残土処分	岩石、人力積込		m ³	6,635	
73	廃材処分	As殻、BF0.35m ³ 積込		m ³	10,000	標準工種
74	廃材処分	As殻、人力積込		m ³	10,520	
75	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	8,920	
76	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	10,270	
77	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕拵え、積立て	m ²	11,000	標準工種
78	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕拵え、積立て	m ²	9,064	
79	土のう撤去工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²		m ²	4,235	
80	土のう撤去工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²		m ²	3,487	
81	水替工	ポンプ排水	0～40m ³ /h未満	日	11,418	
82	緊急作業	標準、半日程度		回	62,000	標準工種
83	緊急作業	軽度、半日程度		回	46,562	
84	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	74,834	
85	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	57,164	
86	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	90	標準工種
87	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	360	
88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	600	標準工種
89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	1,003	
90	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	980	標準工種
91	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,405	
92	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬、焼却含む	m ²	120	標準工種
93	除草	人力	集草、積込、運搬、焼却含む	m ²	145	
94	交通整理	1日、1名		回	10,500	標準工種
95	交通整理	半日、1名		回	5,250	