

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

28

事業名	西部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

選定理由

本工事は、市内を東西に2分割したうちの西部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行うものであり、迅速な対応を要するため、95種（路面関係、構造物関係、応急作業関係、清掃関係、安全費関係）の単価契約を締結するものである。  
指名願「建設工事」登録で「土木一式工事」希望の市内業者の中から、城陽市防災対策委員会構成会社のうち、経営事項審査における当該工種の総合評価値を有する18社を指名（選定）する。  
抜取り：本工事見積執行前に、「東部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積決定を受けた者は本工事見積に参加できない。

指名業者

株式会社城南工建	株式会社久保建築
株式会社原田組	株式会社洛南設備工業所
栄建設工業株式会社	株式会社京洛
堀井建設	建築舎彩匠
株式会社ナカガワ	株式会社金剛ブロック製造所
城南綜建株式会社	株式会社ハヤシ住宅設備
株式会社松原造園	森本種苗園芸
創園建設株式会社	有限会社西田工業所
福井建設株式会社	
株式会社柏木工業所	

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社柏木工業所	5,000,000	決	定	
	株式会社金剛ブロック製造所	5,110,000			
	株式会社松原造園	5,150,000			
	森本種苗園芸	5,220,000			
	株式会社ナカガワ	5,220,000			
	城南綜建株式会社	5,220,000			
	創園建設株式会社	5,250,000			
	株式会社久保建築	5,250,000			
	有限会社西田工業所	5,270,000			
	株式会社原田組	5,270,000			
	栄建設工業株式会社	5,300,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	5,300,000			
	株式会社城南工建	5,300,000			
	堀井建設	5,350,000			
	株式会社洛南設備工業所	5,350,000			
	福井建設株式会社	抜取り			
	株式会社京洛	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市寺田尺後51-18		
	商号又は名称 株式会社柏木工業所		
	代 表 者 代表取締役 柏木 幸夫		
(2) 契約金額	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額		別紙 円
(3) 工期（納期限）	着 工：平成24年（2012年）4月1日		別紙 円）
	完成（納入期限）：平成25年（2013年）3月31日		
(4) 工事（納入）場所	城陽市 西部地区		
(5) 設計金額（税別）			5,780,000 円
(6) 予定価格（税別）			5,375,000 円
(7) 最低制限価格（税別）			3,614,000 円
(8) 契約締結予定日	平成24年（2012年）4月1日		
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成24年（2012年）3月13日	14時00分 ~ 16時00分	
(10) 入札（見積）日	平成24年（2012年）3月22日 10時20分		

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、タバ° 転圧	kg	60	標準工種
2	ポットホール	常温合材	振動ロー、タバ° 転圧	kg	136	
3	路盤(人力)	再生C-40、t=15cm	タバ° 転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	1,400	標準工種
4	路盤(人力)	再生C-40、t=10cm	タバ° 転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	1,218	
5	路盤(人力)	再生C-40、t=20cm	タバ° 転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	2,437	
6	路盤(機械)	再生C-40、t=10cm		m <sup>2</sup>	596	
7	路盤(機械)	再生C-40、t=15cm		m <sup>2</sup>	777	
8	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	車道、プライムコート	m <sup>2</sup>	3,500	標準工種
9	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	車道、プライムコート	m <sup>2</sup>	2,681	
10	A s 舗装(人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、プライムコート	m <sup>2</sup>	3,423	
11	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、プライムコート	m <sup>2</sup>	3,304	
12	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、プライムコート	m <sup>2</sup>	2,516	
13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	700	標準工種
14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	723	
15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,297	
16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,690	
17	A s 版切断	10cm未満		m	800	標準工種
18	A s 版切断	10～15cm未満		m	800	
19	A s 版切断	15cm以上		m	800	
20	Con版切断	10cm未満		m	1,300	標準工種
21	Con版切断	10～15cm未満		m	1,300	
22	Con版切断	15cm以上		m	1,300	
23	舗装版取り壊し	バツホウ0.35m3級	As 5cm未満	m <sup>2</sup>	170	標準工種
24	舗装版取り壊し	バツホウ0.35m3級	As 5～10cm	m <sup>2</sup>	170	
25	舗装版取り壊し	バツホウ0.35m3級	As 10cm以上	m <sup>2</sup>	249	
26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5cm未満	m <sup>2</sup>	2,884	
27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5～10cm	m <sup>2</sup>	4,947	
28	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10～15cm	m <sup>2</sup>	6,666	
29	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	コンクリートブレーカ、3m3未満	m <sup>3</sup>	41,500	標準工種
30	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	コンクリートブレーカ、3m3未満	m <sup>3</sup>	66,898	
31	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	2,000	標準工種
32	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	4,434	
33	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,070	
34	側溝蓋設置	C2-B300、車道用	材料含む	枚	5,000	標準工種
35	側溝蓋撤去	40～100kg以下		枚	400	
36	側溝蓋再利用撤去	40～100kg以下		枚	630	
37	L型側溝設置	材料含む	500×155×600	枚	3,350	
38	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,455	
39	L型側溝撤去	手間のみ		枚	450	
40	グレーチング蓋設置	B300、T-25、一般	側溝用、995×400×50	枚	32,000	標準工種
41	グレーチング蓋設置	B300、T-25、体°体°細目	側溝用、995×400×44	枚	42,720	
42	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ホルト式一般	横断溝用、995×400×60	枚	47,584	
43	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ホルト式体°体°細目	横断溝用、995×400×60	枚	55,840	
44	グレーチング蓋設置	B300、T-20、かさあげ体°体°細目	側溝用、600×390×100	枚	24,096	
45	グレーチング蓋設置	180°開閉 T25	柵用、400×500	枚	28,000	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	6,600	標準工種
47	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	6,870	
48	インターロッキングブロック撤去	取り壊し		m <sup>2</sup>	1,201	
49	インターロッキングブロック設置・撤去	直線配置、T=6cm、据え直し	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	5,425	

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
50	インタックグブロック設置・撤去	直線配置、T=8cm、据え直し	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	5,445	
51	コンクリート管設置	内径300 B種	300×30×2000	m	11,000	標準工種
52	ビニール管設置	VP150	150×10.3×4000	m	3,817	
53	削孔	ハマトリル	10～30mm、120～400cm	孔	1,300	標準工種
54	人力掘削(床堀)	土砂		m <sup>3</sup>	8,500	標準工種
55	人力埋戻	土砂	クバ締固め	m <sup>3</sup>	6,502	
56	機械掘削積込	土砂	バックホ0.2m <sup>3</sup> 級	m <sup>3</sup>	1,266	
57	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	38,000	標準工種
58	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	38,874	
59	型枠工	小型		m <sup>2</sup>	8,000	標準工種
60	型枠工	小型		m <sup>2</sup>	8,840	
61	型枠工	側溝蓋用埋設型枠		m <sup>2</sup>	5,488	
62	鉄筋工	D13		kg	200	標準工種
63	鉄筋工	D16		kg	196	
64	基礎砕石	再生C-40		m <sup>3</sup>	13,000	標準工種
65	丸外	1:3		m <sup>3</sup>	27,000	標準工種
66	砂			m <sup>3</sup>	5,319	
67	軽作業	標準、半日程度		箇所	60,000	標準工種
68	軽作業	軽度、半日程度		箇所	46,740	
69	残土処分	土砂、BF0.35m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	3,000	標準工種
70	残土処分	土砂、人力積込		m <sup>3</sup>	5,970	
71	残土処分	岩石、BF0.35m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	3,246	
72	残土処分	岩石、人力積込		m <sup>3</sup>	6,864	
73	廃材処分	As殻、BF0.35m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	10,650	標準工種
74	廃材処分	As殻、人力積込		m <sup>3</sup>	11,203	
75	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	9,499	
76	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	10,937	
77	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>	仕拵え、積立て	m <sup>2</sup>	10,700	標準工種
78	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>	仕拵え、積立て	m <sup>2</sup>	8,816	
79	土のう撤去工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	4,119	
80	土のう撤去工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	3,391	
81	水替工	ポンプ排水	0～40m <sup>3</sup> /h未満	日	11,106	
82	緊急作業	標準、半日程度		回	60,000	標準工種
83	緊急作業	軽度、半日程度		回	45,060	
84	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	72,420	
85	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	55,320	
86	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	100	標準工種
87	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	401	
88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	600	標準工種
89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	1,003	
90	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	900	標準工種
91	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,290	
92	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬、焼却含む	m <sup>2</sup>	120	標準工種
93	除草	人力	集草、積込、運搬、焼却含む	m <sup>2</sup>	145	
94	交通整理	1日、1名		回	10,500	標準工種
95	交通整理	半日、1名		回	5,250	