

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、タバ 転圧	㎏	61	標準工種
2	ポットホール	常温合材	振動ロー、タバ 転圧	㎏	131	
3	路盤（人力）	再生RM-30、t=15cm	タバ 転圧、W=1.6m	㎡	1,450	標準工種
4	路盤（人力）	再生RM-30、t=10cm	タバ 転圧、W=1.6m	㎡	1,260	
5	路盤（人力）	再生RM-30、t=20cm	タバ 転圧、W=1.6m	㎡	2,523	
6	路盤（機械）	再生RM-30、t=10cm	路盤工（車道）	㎡	627	
7	路盤（機械）	再生RM-30、t=15cm	路盤工（車道）	㎡	815	
8	A s 舗装（人力）	再生密粒、t=5cm	車道、プライムコート	㎡	3,438	標準工種
9	A s 舗装（人力）	再生密粒、t=3cm	車道、プライムコート	㎡	2,626	
10	A s 舗装（人力）	再生粗粒、t=5cm	車道、プライムコート	㎡	3,361	
11	A s 舗装（人力）	再生密粒、t=5cm	歩道、プライムコート	㎡	3,248	
12	A s 舗装（人力）	再生密粒、t=3cm	歩道、プライムコート	㎡	2,461	
13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	636	標準工種
14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	654	
15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,177	
16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,516	
17	A s 版切断	15cm以下		m	717	標準工種
18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,166	
19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	1,671	
20	Co版切断	15cm以下		m	1,547	標準工種
21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	3,045	
22	舗装版取り壊し	バックホ0.35m3級	As 5cm	㎡	172	標準工種
23	舗装版取り壊し	バックホ0.35m3級	As 10cm	㎡	172	
24	舗装版取り壊し	バックホ0.35m3級	As 15cm	㎡	254	
25	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	㎡	2,936	
26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	㎡	5,037	
27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	㎡	6,789	
28	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	㎡	42,456	標準工種
29	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	㎡	68,439	
30	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	2,126	標準工種
31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60（標準品）	m	5,058	
32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,107	
33	側溝蓋設置	車道用	材料含む（同等品）	枚	5,103	標準工種
34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	403	
35	側溝蓋再利用撤去	40～100kg以下		枚	642	
36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600（同等品）	枚	3,357	
37	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,484	
38	L型側溝撤去	手間のみ		枚	459	
39	グレチング蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50	枚	33,060	標準工種
40	グレチング蓋設置	T-25、体 体 細目	側溝、横断用、995×400×44	枚	44,829	
41	グレチング蓋設置	T-25、ボ 式 一般	側溝用、995×400×60	枚	49,160	
42	グレチング蓋設置	T-25、ボ 式 体 体 細目	横断溝用、995×400×44	枚	57,690	
43	グレチング蓋設置	T-20、嵩上げ体 体 細目ゴム付	側溝用、593×390×100	枚	24,894	
44	グレチング蓋設置	T-25 180° 開閉	柵用、400×400	枚	28,927	
45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	サンドクッション砂t=30mm（標準品）	㎡	6,154	標準工種
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	サンドクッション砂t=30mm（標準品）	㎡	6,406	
47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		㎡	886	
48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm	サンドクッション砂t=30mm（流用品）	㎡	4,209	
49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm	サンドクッション砂t=30mm（流用品）	㎡	4,209	
50	コンクリート管設置	内径300 B形-1種	300×30×2000（同等品）	m	12,740	標準工種
51	ビニール管設置	VP150	150×10.3×4000（標準品）	m	3,274	
52	削孔	ハンマドリル	φ30mm、20～40cm	孔	1,377	標準工種
53	人力掘削（床堀）	土砂		㎡	8,648	標準工種
54	人力埋戻	土砂	タバ 締固め	㎡	6,650	
55	機械掘削	土砂	バックホ0.2m3級	㎡	1,349	
56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	㎡	38,866	標準工種
57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	㎡	39,760	
58	型枠工	小型構造物		㎡	8,393	標準工種
59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		㎡	9,282	
60	型枠工	側溝用埋設型枠		㎡	5,841	
61	鉄筋工	D13		kg	172	標準工種
62	鉄筋工	D16		kg	168	
63	基礎砕石	再生RC-40		㎡	13,492	標準工種
64	モルタル	1:3		㎡	28,185	標準工種
65	砂			㎡	3,748	
66	軽作業	標準、半日程度		箇所	60,027	標準工種
67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	46,760	
68	残土処分	土砂、BF0.1m3積込		㎡	2,979	標準工種
69	残土処分	土砂、人力積込		㎡	5,891	
70	残土処分	岩石、BF0.1m3積込		㎡	3,225	
71	残土処分	岩石、人力積込		㎡	6,770	
72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m3積込		㎡	10,322	標準工種
73	廃材処分	A s 殻、人力積込		㎡	10,858	
74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		㎡	10,724	
75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		㎡	12,427	
76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/㎡	仕揃え、積立て	㎡	11,770	標準工種
77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/㎡	仕揃え、積立て	㎡	9,698	
78	土のう撤去工	小口並べ		㎡	4,519	
79	土のう撤去工	側面並べ		㎡	3,731	
80	水替工			日	12,817	
81	緊急作業	標準、半日程度		回	62,414	標準工種
82	緊急作業	軽度、半日程度		回	46,818	
83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	75,221	
84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	57,430	
85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	88	標準工種
86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	355	
87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m3/m以内	m	597	標準工種
88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m3/m以内	m	996	
89	集水桝清掃	蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	975	標準工種
90	集水桝清掃	蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,395	
91	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬含む	㎡	113	標準工種
92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	㎡	135	
93	交通整理	1日、1名		回	10,705	標準工種
94	交通整理	半日、1名		回	5,352	