

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	東部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

選定理由

本工事は、市内を東西に2分割したうちの東部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行うものであり、迅速な対応を要するため、30種（路面関係、構造物関係、応急作業関係、清掃関係、安全費関係）の単価契約を締結するものである。
指名願「建設工事」登録で、「土木一式工事」を希望する市内本店業者のうち、城陽市防災対策委員会構成会社で経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する 18社 を指名（選定）する。
取り分け：本工事の見積決定者は、「西部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積に参加できない。

指名業者

株式会社城南工建	株式会社久保建築
株式会社原田組	株式会社柏木工業所
栄建設工業株式会社	株式会社洛南設備工業所
株式会社堀井建設	株式会社金剛ブロック製造所
城南綜建株式会社	FIDES株式会社
株式会社ナカガワ	木原道路株式会社
有限会社フェニックスジャパン	建築舎彩匠
株式会社西共建設	株式会社ハヤシ住宅設備
株式会社松原造園	
福井建設株式会社	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	有限会社フェニックスジャパン	8,580,000	決	定	
	福井建設株式会社	8,766,000			
	木原道路株式会社	8,769,000			
	城南綜建株式会社	8,800,000			
	株式会社原田組	8,800,000			
	株式会社柏木工業所	8,800,000			
	株式会社城南工建	8,850,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	8,850,000			
	株式会社ナカガワ	8,860,000			
	株式会社堀井建設	8,860,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	8,900,000			
	株式会社西共建設	8,956,000			
	栄建設工業株式会社	9,000,000			
	株式会社松原造園	9,030,000			
	株式会社久保建築		辞退		
	建築舎彩匠		辞退		
	株式会社洛南設備工業所		辞退		
	FIDES株式会社		辞退		

(1) 契約の相手方	住 所 京都府城陽市平川西六反42番地41 商号又は名称 有限会社フェニックスジャパン 代 表 者 代表取締役 山下 諄二	別紙 円
(2) 契約金額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	別紙 円)
(3) 工期（納期限）	着 工：平成28年（2016年）4月1日 完成（納入期限）：平成29年（2017年）3月31日	
(4) 工事（納入）場所	城陽市 東部地区	
(5) 設計金額（税別）		9,038,000 円
(6) 予定価格（税別）		9,038,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		7,503,000 円
(8) 契約締結予定日	平成28年（2016年）4月1日	
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成28年（2016年）3月10日	14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成28年（2016年）3月18日	14時15分

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価 (税込)	消費税及び地 方消費税	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度A s		kg	259.20	19.20	標準工種
	2	ポットホール	常温合材		kg	655.56	48.56	
	3	路盤(機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	歩道部	m ²	2,041.20	151.20	標準工種
	4	路盤(機械)	RM-30、t=75mm以上125mm以下	歩道部	m ²	1,819.80	134.80	
	5	路盤(機械)	RM-30、t=150mm超175mm以下	歩道部	m ²	3,426.84	253.84	
	6	路盤(機械)	RM-30、t=75mm超125mm以下	車道・路肩部	m ²	1,032.48	76.48	
	7	路盤(機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	車道・路肩部	m ²	1,252.80	92.80	
	8	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライコート	m ²	5,929.20	439.20	標準工種
	9	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライコート	m ²	4,618.08	342.08	
	10	A s 舗装(人力)	再生粗粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライコート	m ²	5,810.40	430.40	
	11	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライコート	m ²	5,596.56	414.56	
	12	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライコート	m ²	4,339.44	321.44	
	13	区画線設置	実線・ゼブラ、W=15cm	溶融式	m	1,252.80	92.80	標準工種
	14	区画線設置	破線、W=15cm	溶融式	m	1,294.92	95.92	
	15	区画線設置	実線・ゼブラ、W=30cm	溶融式	m	2,299.32	170.32	
	16	区画線設置	実線・ゼブラ、W=45cm	溶融式	m	2,971.08	220.08	
構造物 関係	17	A s 版切断	15cm以下		m	1,242.00	92.00	標準工種
	18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	2,005.56	148.56	
	19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	2,879.28	213.28	
	20	Co版切断	15cm以下		m	2,613.60	193.60	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	5,216.40	386.40	
	22	舗装版取壊し	バックホ0.35m3級	As 10cm以下	m ²	302.40	22.40	標準工種
	23	舗装版取壊し	バックホ0.35m3級	As 10cmを超え15cm以下	m ²	437.40	32.40	
	24	舗装版取壊し	バックホ0.35m3級	As 15cmを超え40cm以下	m ²	1,091.88	80.88	
	25	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m ²	5,726.16	424.16	
	26	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m ²	9,808.56	726.56	
	27	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	13,205.16	978.16	
	28	コンクリート取壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m ³	71,917.20	5,327.20	標準工種
	29	コンクリート取壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m ³	114,059.88	8,448.88	
	30	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	4,222.80	312.80	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	9,766.44	723.44	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,481.76	109.76	
	33	側溝蓋設置	材料含む	40×10×60	枚	6,404.40	474.40	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	1,753.92	129.92	
	35	側溝蓋再利用撤去	40~170kg以下		枚	1,049.76	77.76	
	36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600	枚	15,279.84	1,131.84	
	37	L型側溝設置	手間のみ		枚	9,612.00	712.00	
	38	L型側溝撤去	手間のみ		枚	4,822.20	357.20	
	39	グレーチング蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50 (X5X050-30同等品)	枚	65,869.20	4,879.20	標準工種
	40	グレーチング蓋設置	T-25、体体細目	側溝・横断溝用、995×400×44 (H044-30同等品)	枚	87,802.92	6,503.92	
	41	グレーチング蓋設置	T-25、ホホ式一般	側溝用、995×400×60 (X5XC60R30同等品)	枚	96,300.36	7,133.36	
	42	グレーチング蓋設置	T-25、ホホ式体体細目	横断溝用、995×400×44 (HC44R30同等品)	枚	112,108.32	8,304.32	
	43	グレーチング蓋設置	T-20、嵩上げ体体細目	側溝用、590×390×100 (HK32YA39同等品)	枚	37,611.00	2,786.00	
	44	グレーチング蓋設置	T-25 180° 開閉 体体細目	樹用、400×400 (SH44-44同等品)	枚	53,484.84	3,961.84	
	45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	φノドクッション砂t=30mm(標準品)	m ²	10,022.40	742.40	標準工種
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	φノドクッション砂t=30mm(標準品)	m ²	10,412.28	771.28		
47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	1,382.40	102.40		
48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm	φノドクッション砂t=30mm(標準品)	m ²	6,904.44	511.44		
49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm	φノドクッション砂t=30mm(標準品)	m ²	6,904.44	511.44		

	50	コンクリート管設置	内径300、B-1種、材料含む	300×30×2000	m	19,926.00	1,476.00	標準工種
	51	ビニル管設置	VP150		m	5,240.16	388.16	
	52	削孔	ハンマドリル	φ30mm、200~400mm	孔	2,494.80	184.80	標準工種
	53	人力掘削（床堀）	土砂		m ³	20,185.20	1,495.20	標準工種
	54	人力埋戻	土砂	クワ締固め	m ³	14,573.52	1,079.52	
	55	機械掘削	土砂	バックホウ、2m ³ 級	m ³	2,542.32	188.32	
	56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	66,322.80	4,912.80	標準工種
	57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	67,714.92	5,015.92	
	58	型枠工	小型構造物		m ²	17,182.80	1,272.80	標準工種
	59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	19,020.96	1,408.96	
	60	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	12,766.68	945.68	
	61	鉄筋工	D13		kg	291.60	21.60	標準工種
	62	鉄筋工	D16		kg	286.20	21.20	
	63	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m ²	2,343.60	173.60	標準工種
	64	モルタル	1:3		m ³	43,567.20	3,227.20	標準工種
	65	砂			m ³	6,490.80	480.80	
	66	軽作業	標準、半日程度		箇所	116,931.60	8,661.60	標準工種
	67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	71,094.24	5,266.24	
	68	残土処分	土砂、BF0.1m ³ 積込		m ³	9,590.40	710.40	標準工種
	69	残土処分	土砂、人力積込		m ³	10,231.92	757.92	
	70	残土処分	岩石、BF0.1m ³ 積込		m ³	9,590.40	710.40	
	71	残土処分	岩石、人力積込		m ³	11,805.48	874.48	
	72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m ³ 積込		m ³	17,571.60	1,301.60	標準工種
	73	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	17,518.68	1,297.68	
	74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	18,766.08	1,390.08	
	75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	20,470.32	1,516.32	
応急 作業 関係	76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	25,272.00	1,872.00	標準工種
	77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	20,823.48	1,542.48	
	78	土のう撤去工	小口並べ		m ²	9,805.32	726.32	
	79	土のう撤去工	側面並べ		m ²	8,061.12	597.12	
	80	水替工			日	21,783.60	1,613.60	
	81	緊急作業	標準、半日程度		回	119,869.20	8,879.20	標準工種
	82	緊急作業	軽度、半日程度		回	71,202.24	5,274.24	
	83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	147,198.60	10,903.60	
清掃 関係	84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	103,686.48	7,680.48	
	85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	194.40	14.40	標準工種
	86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	779.76	57.76	
	87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	1,296.00	96.00	標準工種
	88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	2,161.08	160.08	
	89	集水樹清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	2,116.80	156.80	標準工種
	90	集水樹清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	3,032.64	224.64	
	91	除草	肩掛式	集草、積込、運搬含む	m ²	248.40	18.40	標準工種
安全費 関係	92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m ²	298.08	22.08	
	93	交通整理	1日、1名		回	18,036.00	1,336.00	標準工種
	94	交通整理	半日、1名		回	9,018.00	668.00	