



番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、タバ転圧	kg	55	標準工種
2	ポットホール	常温合材	振動ロー、タバ転圧	kg	122	
3	路盤(人力)	再生C-40、t=15cm	タバ転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	1,370	標準工種
4	路盤(人力)	再生C-40、t=10cm	タバ転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	1,193	
5	路盤(人力)	再生C-40、t=20cm	タバ転圧、W=1.6m未満	m <sup>2</sup>	2,387	
6	路盤(機械)	再生C-40、t=10cm		m <sup>2</sup>	583	
7	路盤(機械)	再生C-40、t=15cm		m <sup>2</sup>	758	
8	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	車道、フラムコート	m <sup>2</sup>	2,930	標準工種
9	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	車道、フラムコート	m <sup>2</sup>	2,270	
10	A s 舗装(人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、フラムコート	m <sup>2</sup>	2,859	
11	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、フラムコート	m <sup>2</sup>	2,762	
12	A s 舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、フラムコート	m <sup>2</sup>	2,127	
13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	590	標準工種
14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	607	
15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,097	
16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,407	
17	A s 版切断	10cm未満		m	650	標準工種
18	A s 版切断	10~15cm未満		m	650	
19	A s 版切断	15cm以上		m	650	
20	Con版切断	10cm未満		m	1,300	標準工種
21	Con版切断	10~15cm未満		m	1,300	
22	Con版切断	15cm以上		m	1,300	
23	舗装版取り壊し	バックホウ0.35m3級	As 5cm未満	m <sup>2</sup>	160	標準工種
24	舗装版取り壊し	バックホウ0.35m3級	As 5~10cm	m <sup>2</sup>	160	
25	舗装版取り壊し	バックホウ0.35m3級	As 10cm以上	m <sup>2</sup>	236	
26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5cm未満	m <sup>2</sup>	2,706	
27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5~10cm	m <sup>2</sup>	4,640	
28	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10~15cm	m <sup>2</sup>	6,252	
29	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	コンクリートブレーカ、3m3未満	m <sup>3</sup>	39,500	標準工種
30	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	コンクリートブレーカ、3m3未満	m <sup>3</sup>	63,674	
31	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	1,960	標準工種
32	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	4,155	
33	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	993	
34	側溝蓋設置	C2-B300、車道用	材料含む	枚	3,910	標準工種
35	側溝蓋撤去	40~100kg以下		枚	383	
36	側溝蓋再利用撤去	40~100kg以下		枚	598	
37	L型側溝設置	材料含む	500×155×600	枚	3,112	
38	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,176	
39	L型側溝撤去	手間のみ		枚	430	
40	グレーチング蓋設置	B300、T-25、一般	側溝用、995×400×50	枚	30,760	標準工種
41	グレーチング蓋設置	B300、T-25、体体細目	側溝用、995×400×44	枚	41,064	
42	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ホル式一般	横断溝用、995×400×60	枚	45,709	
43	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ホル式体体細目	横断溝用、995×400×60	枚	53,676	
44	グレーチング蓋設置	B300、T-20、かさあげ体体細目	側溝用、600×390×100	枚	27,161	
45	グレーチング蓋設置	180°開閉 T25	柵用、400×500	枚	26,884	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	6,600	標準工種
47	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	6,857	
48	インターロッキングブロック撤去	取り壊し		m <sup>2</sup>	1,155	
49	インターロッキングブロック設置・撤去	直線配置、T=6cm、据え直し	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	5,313	
50	インターロッキングブロック設置・撤去	直線配置、T=8cm、据え直し	サントクッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	5,332	
51	コンクリート管設置	内径300 B種	300×30×2000	m	11,700	標準工種
52	ビニール管設置	VP150	150×10.3×4000	m	3,357	
53	削孔	ハンドリル	10~30mm、120~400cm	孔	630	標準工種
54	人力掘削(床堀)	土砂		m <sup>3</sup>	8,290	標準工種
55	人力埋戻	土砂	タバ締固め	m <sup>3</sup>	6,333	
56	機械掘削積込	土砂	バックホウ0.2m3級	m <sup>3</sup>	1,226	
57	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	36,120	標準工種
58	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	36,950	
59	型枠工	小型		m <sup>2</sup>	8,000	標準工種
60	型枠工	小型		m <sup>2</sup>	8,840	
61	型枠工	側溝蓋用埋設型枠		m <sup>2</sup>	5,448	
62	鉄筋工	D13		kg	300	標準工種
63	鉄筋工	D16		kg	260	
64	基礎砕石	再生C-40		m <sup>3</sup>	12,590	標準工種
65	珪砂	1:3		m <sup>3</sup>	26,000	標準工種
66	砂			m <sup>3</sup>	5,044	
67	軽作業	標準、半日程度		箇所	56,800	標準工種
68	軽作業	軽度、半日程度		箇所	44,417	
69	残土処分	土砂、BF0.35m3積込		m <sup>3</sup>	3,010	標準工種

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
70	残土処分	土砂、人力積込		m <sup>3</sup>	5,360	
71	残土処分	岩石、BF0.35m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	3,298	
72	残土処分	岩石、人力積込		m <sup>3</sup>	6,158	
73	廃材処分	A s 殻、BF0.35m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	8,690	標準工種
74	廃材処分	A s 殻、人力積込		m <sup>3</sup>	10,315	
75	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	11,053	
76	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	11,705	
77	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>	仕拵え、積立て	m <sup>2</sup>	11,300	標準工種
78	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>	仕拵え、積立て	m <sup>2</sup>	9,311	
79	土のう撤去工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	4,327	
80	土のう撤去工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	3,559	
81	水替工	ポンプ排水	0～40m <sup>3</sup> /h未満	日	11,300	
82	緊急作業	標準、半日程度		回	59,100	標準工種
83	緊急作業	軽度、半日程度		回	44,384	
84	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	71,451	
85	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	54,549	
86	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	80	標準工種
87	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	322	
88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	580	標準工種
89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	968	
90	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	940	標準工種
91	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,345	
92	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬、焼却含	m <sup>2</sup>	110	標準工種
93	除草	人力	集草、積込、運搬、焼却含	m <sup>2</sup>	135	
94	交通整理	1日、1名		回	10,500	標準工種
95	交通整理	半日、1名		回	5,250	