

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

23

事業名	西部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

選定理由
<p>本工事は、市内を東西に2分割したうちの西部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行なうものであり、迅速な対応を要するため、95種（路面関係、構造物関係、応急作業関係、清掃関係、安全費関係）の単価契約を締結するものである。</p> <p>指名願「土木一式工事」登録希望の市内業者で、城陽市防災対策委員会構成会社 24社 を指名する。</p> <p>抜取り：当該見積執行前に「東部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積決定を受けた者は当該見積に参加できない。</p>

指名業者		
株式会社城南工建	株式会社共建産業	十川造園
株式会社原田組	株式会社ウッドテックキムラ	株式会社ハヤシ住宅設備
栄建設工業株式会社	株式会社柏木工業所	森本種苗園芸
堀井建設	建築舎彩匠	有限会社西田工業所
株式会社城陽ヒカリ建設工業	株式会社金剛ブロック製造所	
創園建設株式会社	株式会社洛南設備工業所	
株式会社ナカガワ	株式会社京洛	
株式会社松原造園	株式会社益田工務店	
城南綜建株式会社	株式会社久保建築	
福井建設株式会社	岡崎造園土木有限会社	

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	株式会社久保建築	4,778,000	決	定	
	株式会社城陽ヒカリ建設工業	5,060,000			
	株式会社柏木工業所	5,090,000			
	城南綜建株式会社	5,100,000			
	株式会社松原造園	5,100,000			
	株式会社ウッドテックキムラ	5,110,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	5,110,000			
	福井建設株式会社	5,150,000			
	株式会社共建産業	5,150,000			
	株式会社ナカガワ	5,160,000			
	建築舎彩匠	5,190,000			
	創園建設株式会社	5,200,000			
	株式会社原田組	5,200,000			
	岡崎造園土木有限会社	5,200,000			
	有限会社西田工業所	5,240,000			
	株式会社洛南設備工業所	5,250,000			
	堀井建設	5,300,000			
	栄建設工業株式会社	5,300,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	5,300,000			
	森本種苗園芸	5,300,000			
	十川造園	5,310,000			
	株式会社城南工建	抜取り			
	株式会社益田工務店	辞退			
	株式会社京洛	辞退			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田東ノ口8-5 商号又は名称 株式会社久保建築 代表者 代表取締役 久保 京一郎
(2) 契約金額	別紙 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙 円)
(3) 工期（納期限）	着工：平成22年（2010年）4月1日 完成（納入期限）：平成23年（2011年）3月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市 西部地区
(5) 設計金額（税別）	5,772,000 円
(6) 予定価格（税別）	5,310,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	3,609,000 円
(8) 契約締結予定日	平成22年（2010年）4月1日
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成22年（2010年）3月15日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成22年（2010年）3月24日 11時00分

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
1	ポットホール	再生密粒度 A s	振動ロー、タバ転圧	kg	50	標準工種
2	ポットホール	常温合材	振動ロー、タバ転圧	kg	110	
3	路盤(人力)	再生C-40、t=15cm	タバ転圧、W=1.6m未満	m ²	1,400	標準工種
4	路盤(人力)	再生C-40、t=10cm	タバ転圧、W=1.6m未満	m ²	1,219	
5	路盤(人力)	再生C-40、t=20cm	タバ転圧、W=1.6m未満	m ²	2,440	
6	路盤(機械)	再生C-40、t=10cm		m ²	596	
7	路盤(機械)	再生C-40、t=15cm		m ²	775	
8	A s舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	車道、プライムコート	m ²	2,600	標準工種
9	A s舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	車道、プライムコート	m ²	2,015	
10	A s舗装(人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、プライムコート	m ²	2,537	
11	A s舗装(人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、プライムコート	m ²	2,451	
12	A s舗装(人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、プライムコート	m ²	1,887	
13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	600	標準工種
14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	617	
15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,116	
16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,431	
17	A s版切断	10cm未満		m	650	標準工種
18	A s版切断	10～15cm未満		m	650	
19	A s版切断	15cm以上		m	650	
20	Con版切断	10cm未満		m	1,300	標準工種
21	Con版切断	10～15cm未満		m	1,300	
22	Con版切断	15cm以上		m	1,300	
23	舗装版取り壊し	バックホウ0.35m3級	As 5cm未満	m ²	190	標準工種
24	舗装版取り壊し	バックホウ0.35m3級	As 5～10cm	m ²	190	
25	舗装版取り壊し	バックホウ0.35m3級	As 10cm以上	m ²	281	
26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5cm未満	m ²	3,214	
27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 5～10cm	m ²	5,510	
28	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10～15cm	m ²	7,424	
29	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	コンクリートブレーカー、3m3未満	m ³	39,500	標準工種
30	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	コンクリートブレーカー、3m3未満	m ³	63,674	
31	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	1,960	標準工種
32	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	4,155	
33	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	993	
34	側溝蓋設置	C2-B300、車道用	材料含む	枚	3,900	標準工種
35	側溝蓋撤去	40～100kg以下		枚	382	
36	側溝蓋再利用撤去	40～100kg以下		枚	596	
37	L型側溝設置	材料含む	500×155×600	枚	3,104	
38	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,173	
39	L型側溝撤去	手間のみ		枚	429	
40	グレーチング蓋設置	B300、T-25、一般	側溝用、995×400×50	枚	30,700	標準工種
41	グレーチング蓋設置	B300、T-25、体体細目	側溝用、995×400×44	枚	40,984	
42	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ボルト式一般	横断溝用、995×400×60	枚	45,620	
43	グレーチング蓋設置	B300、T-25、ボルト式体体細目	横断溝用、995×400×60	枚	53,571	
44	グレーチング蓋設置	B300、T-20、かさあげ体体細目	側溝用、600×390×100	枚	27,108	
45	グレーチング蓋設置	180°開閉 T25	柵用、400×500	枚	26,831	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	6,600	標準工種
47	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	6,857	
48	インターロッキングブロック撤去	取り壊し		m ²	1,155	
49	インターロッキングブロック設置・撤去	直線配置、T=6cm、据え直し	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	5,313	
50	インターロッキングブロック設置・撤去	直線配置、T=8cm、据え直し	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	5,332	
51	コンクリート管設置	内径300 B種	300×30×2000	m	11,700	標準工種
52	ビニール管設置	VP150	150×10.3×4000	m	3,357	
53	削孔	バートル	10～30mm、120～400cm	孔	630	標準工種
54	人力掘削(床掘)	土砂		m ³	8,200	標準工種
55	人力埋戻	土砂	タバ締固め	m ³	6,264	
56	機械掘削積込	土砂	バックホウ0.2m3級	m ³	1,213	
57	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	36,000	標準工種
58	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	36,828	
59	型枠工	小型		m ²	7,900	標準工種
60	型枠工	小型		m ²	8,729	
61	型枠工	側溝蓋用埋設型枠		m ²	5,379	
62	鉄筋工	D13		kg	300	標準工種
63	鉄筋工	D16		kg	260	
64	基礎碎石	再生C-40		m ³	12,500	標準工種
65	EIL外	1:3		m ³	26,000	標準工種
66	砂			m ³	5,044	
67	軽作業	標準、半日程度		箇所	57,900	標準工種
68	軽作業	軽度、半日程度		箇所	45,277	

番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
69	残土処分	土砂、BF0.35m ³ 積込		m ³	3,100	標準工種
70	残土処分	土砂、人力積込		m ³	5,521	
71	残土処分	岩石、BF0.35m ³ 積込		m ³	3,397	
72	残土処分	岩石、人力積込		m ³	6,342	
73	廃材処分	A s 殻、BF0.35m ³ 積込		m ³	8,600	標準工種
74	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	10,208	
75	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	10,939	
76	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	11,584	
77	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	11,310	標準工種
78	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	9,319	
79	土のう撤去工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²		m ²	4,331	
80	土のう撤去工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²		m ²	3,562	
81	水替工	ポンプ排水	0～40m ³ /h未満	日	11,310	
82	緊急作業	標準、半日程度		回	61,000	標準工種
83	緊急作業	軽度、半日程度		回	45,811	
84	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	73,749	
85	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	56,303	
86	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	90	標準工種
87	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	362	
88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	600	標準工種
89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	1,001	
90	集水桝清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,000	標準工種
91	集水桝清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,431	
92	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬、焼却含	m ²	150	標準工種
93	除草	人力	集草、積込、運搬、焼却含	m ²	185	
94	交通整理	1日、1名		回	10,500	標準工種
95	交通整理	半日、1名		回	5,250	