

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約単価	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度A s		kg	240	標準工種
	2	ポットホール	常温合材		kg	614	
	3	路盤 (人力)	RM-30、t=75mm以上125mm以下	歩道部	m ²	1,700	標準工種
	4	路盤 (人力)	RM-30、t=125mm超150mm以下	歩道部	m ²	1,907	
	5	路盤 (人力)	RM-30、t=150mm超175mm以下	歩道部	m ²	3,199	
	6	路盤 (機械)	RM-30、t=75mm超125mm以下	車道・路肩部	m ²	969	
	7	路盤 (機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	車道・路肩部	m ²	1,174	
	8	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,400	標準工種
	9	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	4,222	
	10	A s 舗装 (人力)	再生粗粒、t=45mm以上55mm未満	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,292	
	11	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=45mm以上55mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	5,097	
	12	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=25mm以上35mm未満	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m ²	3,963	
	13	区画線設置	実線・セブテラ、W=15cm	溶融式	m	1,200	標準工種
	14	区画線設置	破線、W=15cm	溶融式	m	1,240	
	15	区画線設置	実線・セブテラ、W=30cm	溶融式	m	2,203	
	16	区画線設置	実線・セブテラ、W=45cm	溶融式	m	2,846	
構造物 関係	17	A s 版切断	15cm以下		m	1,100	標準工種
	18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,778	
	19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	2,554	
	20	Co版切断	15cm以下		m	2,400	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	4,792	
	22	舗装版取壊し	バックホ0.35m3級、積込含む	As 10cm以下	m ²	280	標準工種
	23	舗装版取壊し	バックホ0.35m3級、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	405	
	24	舗装版取壊し	バックホ0.35m3級、積込含む	As 15cmを超え40cm以下	m ²	1,008	
	25	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m ²	5,386	
	26	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m ²	9,223	
	27	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	12,417	
	28	コンクリート取壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m ³	66,000	標準工種
	29	コンクリート取壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m ³	105,270	
	30	歩車道境界ブロック再利用設置	手間のみ		m	4,400	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	8,813	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,346	
	33	側溝蓋設置	材料含む	40×10×60	枚	6,000	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	1,698	
	35	側溝蓋再利用撤去	40を超え170kg以下		枚	1,020	
	36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600	m	14,082	
	37	L型側溝設置	手間のみ		m	8,850	
	38	L型側溝撤去	手間のみ		m	4,440	
	39	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、普通目	側溝用、995×400×50 (X5X050-30同等品)	枚	61,000	標準工種
	40	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、細目	側溝・横断溝用、995×400×44 (H044-30同等品)	枚	82,350	
	41	グレーチング蓋設置	300、T-25、ボ*忒式、すべり止め、普通目	横断溝用、995×400×60 (X5XC60R30同等品)	枚	89,182	
	42	グレーチング蓋設置	300、T-25、ボ*忒式、すべり止め、細目	横断溝用、995×400×44 (HC44R30同等品)	枚	103,883	
	43	グレーチング蓋設置	300、T-20、嵩上げ、すべり止め、細目	側溝用、590×390×100 (HK32YA39同等品)	枚	34,831	
44	グレーチング蓋設置	400×400、T-25、すべり止め、細目	柵用、180° 開閉 (SH44-44同等品)	枚	49,532		
45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm (標準品)、材料含む	砂*クッション砂t=30mm	m ²	10,000	標準工種	
46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm (標準品)、材料含む	砂*クッション砂t=30mm	m ²	10,400		
47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	1,760		

	48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm(標準品)	砂t=30mm	m ²	8,340	
	49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm(標準品)	砂t=30mm	m ²	8,370	
	50	コンクリート管設置	外圧管、B形1種、材料含む	300×30×2000	m	18,000	標準工種
	51	ビニル管設置	VP-150		m	4,770	
	52	削孔	ドリル	φ30mm、200以上400mm未満	孔	2,300	標準工種
	53	人力掘削(床堀)	土砂		m ³	19,000	標準工種
	54	人力埋戻	土砂	締め	m ³	13,718	
	55	機械掘削	土砂	2m3級	m ³	2,356	
	56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	58,000	標準工種
	57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	59,276	
	58	型枠工	小型構造物		m ²	16,000	標準工種
	59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	17,712	
	60	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	11,888	
	61	鉄筋工	D13		kg	280	標準工種
	62	鉄筋工	D16		kg	275	
	63	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m ²	2,200	標準工種
	64	モルタル	1:3		m ³	41,000	標準工種
	65	砂			m ³	6,027	
	66	軽作業	標準、半日程度		箇所	82,000	標準工種
	67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	45,100	
	68	残土処分	土砂、BF0.1m3積込		m ³	8,800	標準工種
	69	残土処分	土砂、人力積込		m ³	9,389	
	70	残土処分	岩石、BF0.1m3積込		m ³	8,800	
	71	残土処分	岩石、人力積込		m ³	10,824	
	72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m3積込		m ³	16,000	標準工種
	73	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	15,952	
	74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	17,088	
	75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	19,872	
応急 作業 関係	76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	23,000	標準工種
	77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	18,929	
	78	土のう撤去工	小口並べ		m ²	8,924	
	79	土のう撤去工	側面並べ		m ²	7,337	
	80	水替工			日	18,078	
	81	緊急作業	標準、半日程度		回	100,000	標準工種
	82	緊急作業	軽度、半日程度		回	56,000	
	83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	143,500	
	84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	80,800	
清掃 関係	85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	190	標準工種
	86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m ²	760	
	87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m3/m以内	m	1,200	標準工種
	88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m3/m以内	m	2,001	
	89	樹清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	2,000	標準工種
	90	樹清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	3,506	
	91	除草	肩掛式	集草、積込、運搬含む	m ²	230	標準工種
	92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m ²	275	
安全費 関係	93	交通整理	1日、1人		回	22,000	標準工種
	94	交通整理	半日、1人		回	11,000	