

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約単価
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度 A s		kg	210
	2	ポットホール	常温合材		kg	537
	3	路盤 (人力)	RM-30、t=75mm以上125mm以下	歩道部	m ²	1,500
	4	路盤 (人力)	RM-30、t=125mm超150mm以下	歩道部	m ²	1,681
	5	路盤 (人力)	RM-30、t=150mm超175mm以下	歩道部	m ²	2,819
	6	路盤 (機械)	RM-30、t=75mm超125mm以下	車道・路肩部	m ²	856
	7	路盤 (機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	車道・路肩部	m ²	1,037
	8	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	車道・路肩部、W=1.4m未満、ブライムコート	m ²	4,700
	9	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	車道・路肩部、W=1.4m未満、ブライムコート	m ²	3,190
	10	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	車道・路肩部、W=1.4m未満、ブライムコート	m ²	4,605
	11	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	歩道部、W=1.4m未満、ブライムコート	m ²	4,437
	12	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	歩道部、W=1.4m未満、ブライムコート	m ²	3,306
	13	区画線設置	実線 W=15cm	溶解式	m	530
	14	区画線設置	実線 W=30cm	溶解式	m	919
	15	区画線設置	実線 W=45cm	溶解式	m	1,191
	16	区画線設置	文字等 W=15cm	溶解式	m	1,025
構造物 関係	17	As版切断	15cm以下		m	1,000
	18	As版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,612
	19	As版切断	30cmを超え40cm以下		m	2,314
	20	Co版切断	15cm以下		m	2,100
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	4,190
	22	舗装版取壊し	バツが0.35m3級、積込含む	As 10cm以下	m ²	240
	23	舗装版取壊し	バツが0.35m3級、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	348
	24	舗装版取壊し	バツが0.35m3級、積込含む	As 15cmを超え40cm以下	m ²	866
	25	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m ²	4,573
	26	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m ²	7,831
	27	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	10,542
	28	コンクリート取壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m ³	58,500
	29	コンクリート取壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m ³	93,290
	30	歩車道境界ブロック再利用設置	手間のみ		m	8,900
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	12,734
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,205
	33	側溝蓋設置	材料含む	40×10×60	枚	5,200
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	967
	35	側溝蓋再利用撤去	40を超え170kg以下		枚	13,887
	36	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、普通目	側溝用、995×400×50	枚	31,300
	37	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、細目	側溝・横断溝用、995×400×44	枚	42,524
	38	グレーチング蓋設置	300、T-25、ボク式、すべり止め、普通目	横断溝用、995×400×60	枚	45,957
	39	グレーチング蓋設置	300、T-25、ボク式、すべり止め、細目	横断溝用、995×400×44	枚	42,524
	40	グレーチング蓋設置	300、T-20、嵩上げ、すべり止め、細目	側溝用、590×390×100	枚	19,156
	41	グレーチング蓋設置	400×400、T-25、すべり止め、細目	柵用、180°開閉	枚	24,434
	42	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm(標準品)、材料含む	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	9,000
	43	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm(標準品)、材料含む	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	9,354
	44	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	1,580
	45	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm(標準品)	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	7,511
	46	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm(標準品)	ソフトクッション砂t=30mm	m ²	7,542
	47	コンクリート管設置	外圧管、B形1種、材料含む	300×30×2000	m	16,100

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価
	48	ビニル管設置	VP-100		m	1,126
	49	ビニル管設置	VP-150		m	2,408
	50	削孔	ハンドハンマ	φ30mm、200以上400mm未満	孔	2,000
	51	人力掘削(床堀)	土砂		m ³	16,300
	52	人力埋戻	土砂	クバ締固め	m ³	1,123
	53	機械掘削	土砂	バックホウ0.2m ³ 級	m ³	2,402
	54	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	60,800
	55	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	61,959
	56	型枠工	小型構造物		m ²	14,200
	57	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	15,734
	58	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	10,392
	59	鉄筋工	D13		kg	240
	60	鉄筋工	D16		kg	236
	61	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m ²	1,900
	62	モルタル	1:3		m ³	45,100
	63	砂			m ³	5,282
	64	ガードレール設置	部材設置	Gr-C	m	7,600
	65	ガードレール設置	Gr-C-4E		m	21,633
	66	ガードレール設置	Gr-C-2B		m	23,102
	67	ガードレール撤去	部材撤去	Gr-C	m	1,111
	68	ガードレール撤去	Gr-C-4E		m	2,309
	69	ガードレール撤去	Gr-C-2B		m	2,720
	70	車線分離標(ラバーポール)	設置	H=400	本	39,600
	71	車線分離標(ラバーポール)	撤去		本	3,888
	72	車線分離標(ラバーポール)	撤去再設置	H=400	本	43,488
	73	車線分離標(ラバーポール)	設置	H=650	本	46,475
	74	車線分離標(ラバーポール)	撤去再設置	H=650	本	50,364
	75	車線分離標(ラバーポール)	設置	H=800	本	50,772
	76	車線分離標(ラバーポール)	撤去再設置	H=800	本	54,661
	77	軽作業	標準、半日程度		箇所	72,800
	78	軽作業	軽度、半日程度		箇所	40,048
	79	残土処分	土砂、BF0.1m ³ 積込		m ³	7,800
	80	残土処分	土砂、人力積込		m ³	8,323
	81	残土処分	岩石、BF0.1m ³ 積込		m ³	7,800
	82	残土処分	岩石、人力積込		m ³	9,594
	83	廃材処分	As殻、BF0.1m ³ 積込		m ³	14,200
	84	廃材処分	As殻、人力積込		m ³	14,154
	85	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	15,161
	86	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	17,626
応急 作業 関係	87	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	20,400
	88	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	16,799
	89	土のう撤去工	小口並べ		m ²	7,913
	90	土のう撤去工	側面並べ		m ²	6,516
	91	水替工			日	16,557
	92	緊急作業	標準、半日程度		回	97,200
	93	緊急作業	軽度、半日程度		回	57,701
	94	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	123,797

東部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価
	95	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	73,842
清掃 関係	96	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	160
	97	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m ²	638
	98	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	1,000
	99	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	1,666
	100	樹清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,700
	101	樹清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	2,976
	102	除草	肩掛式	集草、積込、運搬含む	m ²	260
	103	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m ²	227
	104	軽作業員			回	26,600
	105	普通作業員			回	38,828
安全費 関係	106	交通整理	1日、1人		回	20,600
	107	交通整理	半日、1人		回	10,299

備考
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種
標準工種

