

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

86

事業名	西部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

選定理由
<p>本工事は、市内を東西に2分割したうちの西部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行うものであり、迅速な対応を要するため、32種（舗装復旧工、土工関係、構造物関係、処分関係、応急作業関係、清掃関係、労務関係等）の単価契約を締結するものである。</p> <p>「建設工事」登録で、「土木一式工事」を希望する市内本店業者のうち、城陽市防災対策委員会構成会社で経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する 18社 を指名（選定）する。</p> <p>取り分け：本工事見積執行前に、「東部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積決定を受けた者は、本工事見積に参加できない。</p>

指名業者		
株式会社久保建築	株式会社ナカガワ	
栄建設工業株式会社	株式会社城南工建	
株式会社ハヤシ住宅設備	城南綜建株式会社	
株式会社金剛ブロック製造所	有限会社フェニックスジャパン	
株式会社田畑建設	建築舎彩匠	
株式会社堀井建設	株式会社松原造園	
福井建設株式会社	K0エンジニアリング合同会社	
株式会社原田組	株式会社SEIHO	
株式会社西共建設		
FIDES株式会社		

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札(見積)金額	第 2 回 入札(見積)金額	第 3 回 入札(見積)金額	協議後見積
	福井建設株式会社	7,688,000	決	定	
	株式会社ハヤシ住宅設備	7,688,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	7,688,000			
	株式会社堀井建設	7,688,000			
	株式会社原田組	7,688,000			
	株式会社城南工建	7,688,000			
	有限会社フェニックスジャパン	7,688,000			
	株式会社松原造園	7,688,000			
	株式会社SEIHO	7,688,000			
	建築舎彩匠	7,688,000			
	株式会社ナカガワ	8,700,000			
	K0エンジニアリング合同会社	8,700,000			
	株式会社久保建築	8,960,000			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	株式会社西共建設	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			
	城南綜建株式会社	辞退			
	株式会社田畑建設	取り分け			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市市辺中垣内27番地の1 商号又は名称 福井建設株式会社 代表者 代表取締役 福井 一枝
(2) 契約金額	別紙 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) 別紙 円
(3) 工期（納期限）	着工：令和5年(2023年)4月1日 完成(納入期限)：令和6年(2024年)3月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市 西部地区
(5) 設計金額（税別）	8,960,820 円
(6) 予定価格（税別）	8,960,820 円
(7) 最低制限価格（税別）	7,688,000 円
(8) 契約締結予定日	令和5年(2023年)4月1日
(9) 指名通知(見積依頼)日	令和5年(2023年)2月28日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	令和5年(2023年)3月10日 及び令和5年(2023年)3月13日
(11) 開札日	令和5年(2023年)3月13日

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約単価	備考
	1	舗装補修工	常温合材		kg	670	標準工種
	2	As切断工		T=15cm以下	m	1,300	標準工種
	3	As切断工		T=15cm以上30cm以下	m	3,260	
	4	Co切断工		T=15cm以下	m	2,500	
	5	Co切断工		T=15cm以上30cm以下	m	6,750	
	6	舗装版取壊し工(機械)		BF0.10m3級 T=5cm以下	m2	3,400	標準工種
	7	舗装版取壊し工(機械)		BF0.35m3級 T=15cm以下	m2	380	
	8	舗装版取壊し工(機械)		BF0.35m3級 T=15cm以上40cm以下	m2	1,110	
	9	舗装版取壊し工(人力)		T=4cm以下	m2	5,740	
	10	舗装版取壊し工(人力)		T=4cm以上10cm以下	m2	9,830	
	11	舗装版取壊し工(人力)		T=10cm以上15cm以下	m2	13,240	
	12	不陸整正			m2	250	標準工種
	13	路盤工		1層仕上げ T=10cm	m2	990	
	14	路盤工		1層仕上げ T=15cm	m2	1,320	
	15	As舗装工(車道部)		T=5cm W=1.4m以下	m2	6,000	標準工種
	16	As舗装工(車道)		T=5cm W=1.4m以上3.0m以下	m2	4,410	
	17	As舗装工(歩道)		T=5cm W=1.4m以下	m2	5,860	
	18	As舗装工(歩道)		T=5cm W=1.4m以上	m2	4,430	
	19	区画線工		実線 15cm	m	750	標準工種
	20	区画線工		実線 30cm	m	1,320	
	21	区画線工		実線 45cm	m	1,730	
	22	区画線工		矢印・記号・文字 15cm	m	1,680	
	23	掘削(機械)			m3	2,500	標準工種
	24	掘削(人力)			m3	12,450	
	25	埋戻(機械)			m3	7,750	
	26	埋戻(人力)			m3	14,540	
	27	コンクリート取壊し工		機械施工 無筋	m3	17,500	標準工種
	28	コンクリート取壊し工		機械施工 有筋	m3	35,380	
	29	コンクリート取壊し工		人力施工 無筋	m3	68,760	
	30	コンクリート取壊し工		人力施工 有筋	m3	116,230	
	31	歩車道境界ブロック設置		設置	m	18,200	標準工種
	32	歩車道境界ブロック再設置		再利用設置	m	12,950	
	33	側溝蓋設置		材料含む	枚	5,500	標準工種
	34	側溝補修			式	31,100	標準工種
	35	側溝蓋撤去設置		撤去又は設置	枚	480	
	36	グレーチング蓋設置		T-25 1000×300 滑り止め	枚	46,200	標準工種
	37	グレーチング蓋設置(マス)		T-25 400×400 滑り止め	枚	44,740	
	38	インターロッキングブロック設置		直線 T=6cm	m2	14,200	標準工種
	39	インターロッキングブロック設置		直線 T=8cm	m2	15,290	
	40	インターロッキングブロック撤去			m2	2,320	
	41	インターロッキングブロック据え直し		直線 T=6cm 再利用	m2	11,770	
	42	インターロッキングブロック据え直し		直線 T=8cm 再利用	m2	11,970	
	43	管設置		直管 50~150mm	m	6,150	
	44	削孔			穴	1,300	標準工種
	45	Con打設			m3	74,300	標準工種
	46	型枠工		撤去しない埋設型枠	m2	16,600	標準工種
	47	型枠工		一般型枠	m2	19,720	
	48	鉄筋工		D-13	kg	400	標準工種

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約単価	備考
	49	鉄筋工		D-16	kg	390	
	50	基礎砕石工		7.5cm~12.5cm	m ²	2,600	標準工種
	51	モルタル		普通1:3	m ³	90,800	標準工種
	52	ガードレール		部材(レール設置)	m	11,400	標準工種
	53	ガードレール		土中建込 Gr-C-4E	m	32,470	
	54	ガードレール		Co建込 Gr-C-2B	m	34,220	
	55	ガードレール(撤去)		部材(レール設置)	m	1,390	
	56	ガードレール(撤去)		土中建込 Gr-C-4E	m	2,880	
	57	ガードレール(撤去)		Co建込 Gr-C-2B	m	3,460	
	58	車線分離標及び車止め等		設置	本	56,500	標準工種
	59	車線分離標及び車止め等		撤去	本	3,830	
	60	コンクリート床板		1m×1m×0.1m	m ²	31,700	標準工種
	61	残土処分			m ³	10,400	標準工種
	62	2tダンプ			時間	2,500	標準工種
	63	土のう工		仕拵、積立	袋	8,270	
	64	土のう工		撤去	袋	1,500	標準工種
	65	軽作業		軽度、半日	箇所	80,290	
	66	緊急作業		標準、半日	箇所	67,270	
	67	緊急作業		軽度、半日	箇所	113,470	
	68	緊急作業		標準、半日	箇所	74,770	
	69	緊急作業		軽度、半日、夜間	箇所	125,870	
	70	軽作業		標準、半日、夜間	箇所	59,100	標準工種
	71	側溝清掃		蓋無	m	1,000	標準工種
	72	側溝清掃		蓋有	m	2,420	
	73	樹清掃		蓋無 T=25cm未満	箇所	2,070	
	74	樹清掃		蓋有 T=25cm未満	箇所	3,630	
	75	普通作業員			人	48,900	標準工種
	76	Asガラ運搬処分			m ³	18,800	標準工種
	77	Coガラ運搬処分			m ³	9,580	
	78	1号工		W=1.40m以下	m ²	6,300	標準工種
	79	2号工		W=1.40m以下	m ²	11,990	
	80	3号工		W=1.40m以下	m ²	19,200	
	81	1号工		W=1.40m以上3.0m未満	m ²	4,500	
	82	2号工		W=1.40m以上3.0m未満	m ²	8,390	
	83	3号工		W=1.40m以上3.0m未満	m ²	12,160	
	84	オーバーレイ			m ²	5,780	
	85	アスカーブ			m	2,380	
	86	その他材料費			個	1,610	標準工種
	87	交通誘導員		1日	人	28,000	標準工種
	88	交通誘導員		半日	人	14,000	